




Przekrój normlany nr 1  
Ulica Sosnowa  
od skrzyżowania z ul. Ogrodową do km 0+332.00



Przekrój normlany nr 2  
Ulica Sosnowa  
od km 0+330.00 do km 0+412.00



Przekrój normlany nr 3  
wlot ul. A. Mickiewicza  
(odcinek dowiązania do stanu istniejącego)



## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI



JEZDNIA DROGI	
4cm	WARSTWA ŚCIERALNA AC 11S
**	GEOSIATKA DO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 120/120 kN/m
śr. 6cm *	WARSTWA WYRÓWNAWCZA AC 16 W
	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA PO FREZOWANIU (frezowanie korekcyjne śr. grub. 2cm)
UWAGA:	
* grubość warstwy wrównawczej:	
a) na odc. od km 0+000 do km 0+330:	
- frezowanie korekcyjne śr. gr. 2cm	
- warstwa wyrównawcza średniej gr. 6cm	
b) na odcinkach dowiązania do stanu istniejącego wlotów dróg bocznych:	
- frezowanie śr. gr. 4cm	
- warstwa wyrównawcza średniej gr. 4cm	
** geosiatkę należy wbudować na odc. km 0+000 - 0+332 (do odległości 2m za styk z nową konstrukcją nawierzchni)	

CHODNIK/SKRAJNIA DROGI	
8cm	KOSTKA BETONOWA
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
śr. 5cm	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C3/4
	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

CHODNIK/SKRAJNIA DROGI	
8cm	KOSTKA BETONOWA
śr. 3cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

## ELEMENTY ULICZNE I WYKOŃCZENIOWE

1	KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm
	ŁAWA Z BETONU C12/15
2	OBRZEŻE BETONOWE 6x20cm
	ŁAWA Z BETONU C12/15

INWESTOR					
 <b>BURMISTRZ SZEPIETOWA</b> ul. Główna 6 18-210 Szebietowo					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA					
 <b>KPK-PROJEKT</b> Krzysztof Polakowski ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113 18-300 Zambrów tel. 502 502 729					
Nazwa zamierzenia budowlanego:					
<b>PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I ULICY OGRODOWEJ W SZEPIETOWIE</b>					
Nazwa obiektu budowlanego:					
droga gminna - ul. Sosnowa droga gminna - ul. Ogrodowa					
Adres obiektu:					
woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szebietowo, m. Szebietowo - ul. Sosnowa, ul. Ogrodowa					
Nazwa opracowania:			Branża:		
PROJEKT WYKONAWCZY			DROGOWA		
Data:	Tytuł rysunku:		Nr rys.:		
29.05.2024r.	Przekroje normalne		3.1		
Skala:	ul. Sosnowa		Nr ark. / Ilość ark.:		
1:50			1/1		
Zespół autorski					
Imię i nazwisko					
Nr uprawnień/Specialność					
Podpis					
BRANŻA DROGOWA					
Projektant					
mgr inż. Krzysztof Polakowski					
MAZ/0042/POOD/13					
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej					