

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
Utwardzenie działki nr 92/6 w Waldowie Szlacheckim				
1		Roboty przygotowawcze		
1.1		Roboty geodezyjne		
1.1.	KNNR 1 0111-01 1 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.050
1.2		Roboty rozbiórkowe		
1.2.	KNR 2-31 0810-1 02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	36.000
1.2.	KNR 2-31 1510-2 05 + KNR 2-31 1511-02 D-01.02.04	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym	t	9.936
1.3		Wycinka drzew i krzewów		
1.3.	KNNR 1 0101-02 1 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	2.000
1.3.	KNNR 1 0107-01 2 0107-04 D-01.02.01	Wywóz materiału z wycinki i karczowania	mp	0.900
2		Roboty ziemne		
2.1	KNNR 1 0202-08 + KNNR 1 0208-02 D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowyladowczymi - korytowanie	m ³	198.546
3		Podbudowy		
3.1	KNNR 6 0103-01 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	669.750
3.2	KNNR 6 0113-02 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	606.600
4		Nawierzchnie		
4.1	KNR 2-31 0511-03 D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	344.100
4.2	KNNR 6 0503-04 D-10.03.01	Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 40x60x10cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnionych humusem i obsianych trawą	m ²	262.500
5		Elementy ulic		
5.1	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych o przekroju 0,075 m ³ na podsypce cementowo-piaskowej	m	210.500
6		Zieleń		
6.1	KNR 2-21 0401-04 D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem.	m ²	278.000