


EGZ. NR 1

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ Z WYPOSAŻENIEM

Temat:	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO STADIONU SPORTOWEGO O ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Adres:	ŚWIELINO, GM. BOBOLICE DZ. NR 49/8 OBRĘB EWIDENCYJNY [320903_5.0081] JEDNOSTKA EWIDENCYJNA [320903_5]
Inwestor: Adres:	GMINA BOBOLICE 76-020 BOBOLICE UL. RATUSZOWA 1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

Autor opracowania:

Projektant/branża	Data	Podpis
Aranżacje wnętrz z wyposażeniem mgr inż. arch. Justyna Turlińska-Górzny	07.11.2020r.	

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa	str. nr 1
Spis treści	str. nr 2
Opis techniczny	str. nr 3

RYSUNKI TECHNICZNE	str. nr 33
Rys.nr A-1 ; Układ funkcjonalny [skala 1:100]	str. nr 34
Rys.nr A-2; Projekt oświetlenia [skala 1:100]	str. nr 35
Rys.nr A-3; Projekt podłóg [skala 1:100]	str. nr 36
Rys.nr A-4; Projekt kuchni – układ funkcjonalny [skala 1:50]	str. nr 37
Rys.nr A-5; Projekt kuchni – Widok A [skala 1:50]	str. nr 38
Rys.nr A-6; Projekt kuchni – Widok B [skala 1:50]	str. nr 39
Rys.nr A-7; Projekt kuchni – Widok C [skala 1:50]	str. nr 40
Rys.nr A-8; Projekt Wc męski / NPS – Widok A, Widok B [skala 1:50]	str. nr 41
Rys.nr A-9; Projekt Wc męski / NPS Widok C, Widok D [skala 1:50]	str. nr 42
Rys.nr A-10; Projekt Wc damski – Widok A, Widok A' [skala 1:50]	str. nr 43
Rys.nr A-11; Projekt Wc damski – Widok B [skala 1:50]	str. nr 44
Rys.nr A-12; Projekt Wc damski – Widok C, Widok C' [skala 1:50]	str. nr 45
Rys.nr A-13; Projekt Wc damski – Widok C, Widok C' [skala 1:50]	str. nr 46

WIZUALIZACJE PLYTA CD	str. nr 47
--	------------

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest aranżacja świetlicy wiejskiej w m. Świelinie, Bobolice. Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 105,11m².

2. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonane zostało na podstawie:

- projektu budowlanego
- wytycznych programowych przekazanych przez Inwestora,
- dokumentacji technicznej oraz katalogów i danych technicznych zastosowanych materiałów i wyrobów,
- Polskich Norm, przepisów prawa budowlanego oraz innych obowiązujących przepisów w tym techniczno-budowlanych.

3. Zakres opracowania

- Projekt koncepcyjno - funkcjonalny dla pomieszczeń świetlicy.
- Projekt wyposażenia pomieszczeń
- Projekt oświetlenia
- Projekt podłóg - posadzki ze wskazaniem materiałów
- Projekt kolorystyki ścian ze wskazaniem rozmieszczenia okładzin ściennych, układu płytek.
- Wizualizacje pokazujące ogólną kolorystykę ścian, tkanin, i mebli oraz rozmieszczenie oświetlenia.
- Opis do projektu aranżacji wnętrz

4. Przepisy i normy.

Projekt aranżacji pomieszczenia został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami technicznymi.

5. Rozwiązania projektowe.

W projekcie przyjęto rozwiązania materiałowe i systemowe stosowane przez wybranych producentów.

Przy sporządzaniu projektu Projektant wykorzystał konkretne produkty – meble, oprawy oświetleniowe, płytki podłogowe i rozwiązania ścienne, bez czego niemożliwe byłoby uzyskanie zamierzonego efektu końcowego projektowanych przestrzeni. Zamiana poszczególnych projektowanych elementów wykończenia lub wyposażenia wnętrz będących przedmiotem niniejszego opracowania wymaga akceptacji Projektanta w zakresie formy, koloru, wykończenia powierzchni i parametrów technicznych dla zamiennych elementów.

6. Projektowana funkcja.

W zakresie projektu aranżacji wnętrz w budynku świetlicy zaprojektowano pomieszczenia służące swobodnej organizacji spotkań miejscowej społeczności. Projekt uwzględnia przeznaczenie pomieszczeń, sugestie Inwestora oraz obowiązujące normy.

7. Zestawienie powierzchni świetlicy

- przedsionek	5,17m ²
- Hall/Komunikacja	13,89m ²
- Wc męski/NPS	5,70m ²
- przedsionek Wc	4,14m ²
- Wc damski	6,88m ²
- Aneks kuchenny	11,30m ²
- Magazynek	3,33m ²
- Świetlica	54,70m ²


8. Pomieszczenia są wyposażone w następujące Instalacje:

- instalacja CO
- instalacja elektryczna
- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej


Naczelną ideą opracowania projektu jest takie połączenie i dobór materiałów oraz wyposażenia, który stworzy przestrzeń sprzyjającą spotkaniom towarzyskim. Układ funkcjonalny pozwala na wygodne spędzanie czasu korzystających z poszczególnych pomieszczeń.

W obiekcie przyjęto stonowane kolory dające przyjemną, spokojną atmosferę. Na podłogach przedsionka, holu i świetlicy przyjęto płytkę imitującą marmur w formacie dużych płytek 59,8x119,8cm. Cokoły w świetlicy zaprojektowano z białych list MDF o wys. 8cm, w pozostałych pomieszczeniach przyjęto cokoły cięte z płytek podłogowych o wysokości 8cm.

Płytki 59,8x119,8cm.




Listwa MDF , wys 8cm




Na sufitach przesionka i holu zastosowano plafon o średnicy 40cm w białej obudowie .


Na ścianach w całym obiekcie przyjęto pastelowe jasne kolory. W świetlicy kolorystykę ścian podkreślono złotymi kinkietami.

Na suficie rozmieszczono duże okrągłe plafony o średnicy 100cm , w złotych oprawach.







Wypożyczenie sali stanowią stoły o blatach MDF+okleina naturalna na drewnianych , grafitowych nogach i wygodne, tapicerowane krzesła w kolorze jasnego beżu.



Stół 120x75cm



Dla ocieplenia przestrzeni w oknach zaproponowano rolety rzymskie wykonane z białej tkaniny. W wybranych oknach (zgodnie z wizualizacją) zwieszono suto umarszczone zasłony, kolorystyką nawiązujące do wnętrza sali.


W aneksie kuchenny zaproponowano układ mebli w kształcie litery U. Układ zgodnie z Rys. Nr 4. Rozmieszczenie wyposażenia kuchni zgodnie z opracowaniem graficznym. Kolorystyka mebli :

- białe frony z płyty MDF
- cokoł MDF imitacja drewna o ciepłym wybarwieniu
- blat MDF imitacja drewna o ciepłym wybarwieniu.

Nad blatami proponuje się płytę MDF w takim samym wybarwieniu jak blaty lub zamiennie szkło lacobel w tonacji wybarwienia płytki.

W oknach rolety w ciepłym odcieniu, tonacją nawiązujące do koloru ścian.

Punktowe doświetlenie stanowią trzy lampy nastropowe usytuowane nad blatem, a jako główne oświetlenie przyjęto plafony o średnicy 40cm (zgodnie z Rys. nr 2)







...dziej płytka w formacie 60x120cm, odwzorowująca motyw marmuru w odcieniu szarości .




W łazienkach na ścianach i odłogach zastosowano płytki formatu 60x60, przełamane płytką 20x120cm imitującą drewno w ciepłym wybarwieniu




Oświetlenie stanowią lampy w rozstawieniu Rys. nr 3.


W całym obiekcie zastosowano wewnętrzne drzwi w wybarwieniu ciepłego dębu, w systemie bezprzylgowym.



Przed doborem wyposażenia, wykonaniem mebli, doborem kolorystyki ścian próbki wybarwień i materiałów przedstawić do akceptacji Inwestorowi oraz Projektantowi.

Projektant/branża	Data opracowania	Podpis
Aranżacje wnętrz mgr inż. arch. Justyna Turlińska-Górzny	07.11.2020r.	

TOALETY



Umywarka NABLATOWA

BIAŁY POŁYSK

Rozmiar: 140CM

Umywarka nablutowa wykonana z materiału kompozytowego, zawierającego aż 75% naturalnego, zmielonego marmuru, zapewniającego trwałą i wytrzymałą konstrukcję.


SPECYFIKACJA:

- umywalka o wysokości 130 mm
- trwała konstrukcja wykonana z lanego marmuru
- materiału kompozytowego zawierającego 75% naturalnego marmuru
- odporna na przebarwienia, zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne
- jednolita, gładka powierzchnia, łatwa w codziennej pielęgnacji
- ergonomiczny kształt niwelujący przywieranie zanieczyszczeń
- przestronne komory zapewniające wysoki komfort użytkowania
- innowacyjna forma, polecana do nowoczesnych wnętrz
- 2-letnia gwarancja producenta

Wymiary:

- Długość: 140cm
- Szerokość: 48cm
- Wysokość: 13cm


BATERIA ŚCIENNA



Cechy produktu

Kolor:	chrom
Rodzaj baterii:	umywalkowa ścienna podtynkowa
Sposób montażu:	2-otworowy ścienny
Ilość otworów:	2
Rozmiar:	M
Dostępne rozmiary:	M, L
Rodzaj wylewki:	Stała z perlatozem
Ilość uchwytów:	jednouchwytowa
Głowica:	ceramiczna
Minimalne ciśnienie:	1 bar
Ogranicznik temperatury:	nie
Ogranicznik przepływu:	tak - stały
Ograniczenie przepływu:	5,7 l/min
Przylącze:	element podtynkowy
Materiał - rozeta:	metalowa
Materiał - uchwyty:	metalowe
Wymiary	
Wysięg wylewki [cm]:	14,9
Rozstaw [cm]:	11
Wymiary rozety [cm]:	17,6 x 66

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY



Cechy produktu:

- Uchwyt na papier toaletowy Jumbo
- Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- Montowany na ścianie
- Łatwa do otwarcia przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem
- Dostosowany do papieru o dużej średnicy 24 cm

Dane techniczne:

Materiał obudowy: Stal nierdzewna 304

Pojemność - rolka o max. śr. 24 cm

Wysokość - 25,5 cm


Szerokość - 25 cm

Głębokość - 12,5 cm

Pojemnik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym; zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. W przedniej części obudowy - okienko do kontroli ilości papieru.

Podajnik jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, stabilny, wykonany z porządnej jakości stali nierdzewnej.

SUSZARKA DO RĄK



Cechy produktu:

- Materiał obudowy: Stal nierdzewna 304
- Wykończenie: mat
- Sposób uruchamiania: Automatyczny
- Moc: 1350 W
- Napięcie: 220-240 v / 50/60 Hz
- Poziom hałasu: 78 dB
- Czas suszenia: 10 sekund (bardzo szybki)
- Bryzgoszczelność: IPx4
- Wymiary: 278 x 245 x 163
- Filtr: HEPA (wysoki poziom higieny)
- Deklaracja zgodności CE


Czas suszenia do 10 sekund (bardzo szybkie)

Materiał obudowy Stal szlachetna matowa

Moc suszarki do 1650 W

Poziom higieny Filtr HEPA

POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE



Cechy produktu:

- Podajnik na ręczniki papierowe ZZ
- Wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem
- Doskonałe wykonanie
- Zamek podajnika zlicowany z powierzchnią. Podajnik zmieści 500 ręczników typu ZZ

Dane techniczne:


Materiał obudowy: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wysokość: 265 mm

Szerokość: 255 mm

Głębokość: 115 mm

POJEMNIK NA MYDŁO



Dane techniczne:

Pojemność: 1000 ml

Wysokość: 22 cm

Szerokość: 13,5 cm


Głębokość: 11,5 cm

Materiał: stal nierdzewna 304 matowa

Kolor: srebrny

uzupełniany mydłem z kanistra

UCHWYT STAŁY




Cechy produktu:

- stal nierdzewna
- długość 60 cm
- średnica rury 25 mm

- zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych w komplecie
- posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych
- obciążenie 120 kg

UCHWYT RUCHOMY



Dane techniczne:

Materiał: Stal nierdzewna AISI 304

Wykończenie: Połysk

Kształt poręczy: Łukowa

Długość poręczy: 600 mm

Wymiary całkowite po rozłożeniu: Wysokość 250 mm, długość 600 mm, szerokość 120 mm

Średnica rury: $\varnothing 32$

Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik)

Rodzaj łączenia elementów stalowych: Spawanie TIG

Uchylanie: W górę

Zabezpieczenia: Progresywny system hamulcowy

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Mocowanie: 6-śrubowe, ściennie

Średnica otworów na śruby mocujące: $\varnothing 8,5$


Śruby: 6 śrub ze stali nierdzewnej z sześciokątną główką (8 mm x 70 mm)

Kółki rozporowe: 6 kółków nylonowych (10 mm x 60 mm)

Waga poręczy: 2,6 kg

Waga kartonu 1 szt.: 3,2 kg
Gwarancja: 2 lata "door-to-door"

BATERIA UMYWALKOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Cechy i zalety baterii :


- Mieszacz ręczny w postaci dźwigni
- Przedłużona dźwignia umożliwiające sterowanie baterią poprzez dowolną część ciała
- Obrotowa wylewka
- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Wysoka odporność na akty wandalizmu dzięki wykonaniu z najwyższej jakości materiałów
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- 2 lata gwarancji producenta z wyłączeniem części eksploatacyjnych
- Atest PZH
- Deklaracja CE

Bateria - dane techniczne:

Opcja	Z mieszaczem
Przyłącze	2 x 1/2"
Rodzaj mieszacza	Ręczny
Wykonanie	Wandaloodporne - mosiądz pokryty chromem
Uruchamianie	Za pomocą dźwigni

Wylewka Wyposażona w sitko
W zestawie Bateria, 2 śrubunki 1/2", rozety maskujące


LUSTRO RUCHOME DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Dane techniczne:

Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 (rama, blacha), laminowane szkło (lustro)
Wykończenie ramy: Matowe
Wymiary lustra: Wysokość 700 mm, szerokość 500 mm, głębokość 75 mm (lustro), wysokość 495 mm, szerokość 50 mm, głębokość 80 mm (uchwyt)
Grubość: 4 mm (szkło), 2 mm (blacha)
Mocowanie lustra: 2 metalowe wsporniki
Łączenie elementów uchwyty: 2 śruby z nakrętkami ze stali nierdzewnej
Łączenie lustra z uchwytem: 8 śrub M6
Mocowanie uchwyty do ściany: 4 śruby M8
Kołki rozporowe: 4 uniwersalne kołki nylonowe
Gwarancja: 2 lata "door-to-door"

KOSZ NA ŚMIECI



Opis produktu:




- Bezdotykowy kosz na śmieci o pojemności 50 l, wykonany ze stali nierdzewnej i elementów z tworzywa sztucznego
- Zautomatyzowana stalowa pokrywa kosza zapewnia 100% higienę i brak kontaktu ze skupiskiem bakterii
- Kosz posiada czujnik podczerwieni, dzięki któremu pokrywa kosza otwiera się i zamyka automatycznie i niemal bezszelestnie
- Istnieje także możliwość otwierania pokrywy przy pomocy ręcznego przycisku (funkcja OPEN/CLOSE)
- Działa na 3 baterie R-14 dołączone do opakowania
- Posiada wyjmowaną obręcz z tworzywa do stabilnego zamocowania worka na śmieci
- Zastosowanie trwałej stali najwyższej jakości pozwala utrzymać kosz w czystości
- Szczelna pokrywa skutecznie zatrzymuje wszelkie zapachy w pojemniku na odpady

Dane techniczne:

- Pojemność 50 L
- Ilość komór 1
- Recycling nie
- Wymiary kosza zamkniętego 41,9 x 29,1 x 67,3 cm
- Wymiary kosza otwartego 41,9 x 29,1 x 91,3 cm
- Zasilanie 3 x Bateria R-14
- Położenie czujnika ruchu w pokrywie

- Waga 5 kg
- Kolor stalowy
- Kształt owalny
- Gwarancja (mc) 12
- Przycisk "OPEN/CLOSE" tak

ZESTAW PODTYNKOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Zastosowanie stelaża podtynkowego :



- do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm
- do montażu przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną - lub ścianą z płyty gipsowej
- do montażu na masywnej ścianie i obmurowaniu lub zamurowania
- do przyłączenia toalety myjącej
- przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0-20cm
- do montażu wiszącej miski WC o długości >62cm
- nie nadaje się do osadzenia w betonie
- do zamocowania poręczy i uchwytów

Charakterystyka stelaża podtynkowego do wc :

- przyłączy wody na środku z tyłu/u góry
- spłuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu
- spłukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiającym
- spłukiwanie jednoilościowe z przyciskiem uruchamiającym
- funkcja „stop” z przyciskiem uruchamiającym
- możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
- spłuczka podtynkowa do montażu i prac serwisowych bez użycia narzędzi
- obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przed wilgocią i zabrudzeniem

- wężyk łączący z zaworem kątowym do przykręcenia bez użycia narzędzi
- mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi, z wytłumieniem dźwięku, regulacją głębokości w 8 położeniach, zakres regulacji 45mm
- samohamujące nóżki, do wyrównywania elementu bez użycia narzędzi
- ocynkowane nogi montażowe, z możliwością regulacji 0-20cm i podziałką
- możliwe zastosowanie do wiszącej miski WC o małej powierzchni przylegania z akcesoriami
- rama z otworami $\varnothing 9\text{mm}$ do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej
- spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową
- samonośny
- rama o profilu C 4x4 cm
- nogi montażowe mogą być wsunięte o 5 cm
- obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75
- możliwość regulacji wysokości montażu miski w zakresie 41-46cm
- płyty mocujące dla poręczy i uchwytów, ze sklejki wodoodpornej możliwość regulacji wysokości

ZESTAW PODTYNKOWY



Dane techniczne;

- B (szerokość): 50 cm
- H (wysokość): 112 cm
- T (głębokość): 12 cm
- Maksymalna temperatura wody 25 °C
- Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej 6 i 3 l
- Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody 4.5 / 6 / 7.5 l
- Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody 3-4 l

Przeznaczenie

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości

pomieszczenia

- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączyowych zgodnych z EN 33:2011
- Do wiszących misek WC o długości do 62 cm
- Do splukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub splukiwania z funkcją "stop"
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Właściwości

- Rama samonośna malowana proszkowo
- Rama z nawierconym otworem o 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Kolano przyłączyowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwrośzeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne splukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku

Przeznaczenie

- Do mocowania elementów montażowych przed ścianami gipsowo-kartonowymi i ścianami pełnymi
- Do mocowania w ścianie instalacyjnej na wysokość elementu montażowego

Właściwości

- Nasadzany górny trawers do montażu warstwy pokrycia

Bezrantowa miska wisząca WC z deską sedesową duroplast

Dane techniczne:

- Typ: wisząca
- Kolor: biały
- Materiał: ceramika sanitarna
- Typ deski: wolnoopadająca
- Rodzaj deski: twarda


Deska wolnoopadająca z funkcją łatwego wypinania (metalowe zawiasy)

Mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych

Parametry techniczne:

- Kolor: biała
- Szerokość [mm]: 390
- Wysokość [mm]: 420
- Grubość [mm]: 4
- Jakość: RG 70 kg / m³
- Przeznaczenie: do muszli podwieszanej lub bidetu wiszącego


PRZYCISK WC



Opis

przycisk przedni wymiary 24,6 x 16,4 cm 2 zakresy spłukiwania do zastosowania w spłuczках podtynkowych geberit sigma 12 cm i 8 cm uruchamianie przez naciśnięcie od przodu siła nacisku < 20 n materiał: tworzywo sztuczne/ stal nierdzewna nie nadaje się do spłuczek typu twinline, delta 12 cm i uruchamianych od góry/od przodu artline, kappa i omega 12 cm kolor płytki i przycisków: stal nierdzewna szczotkowana z powłoką easy to clean kolor pierścieni ozdobnych: stal nierdzewna polerowanazestaw zawiera: ramkę mocującą 2 bolce dystansowe 2 popychacze


WNIESZAK ZE STALI NIERDZEWNEJ



SZATNIA


WIESZAK SZATNIOWY NA LISTWIE

-wieszaki stalowy




KUCHNIA

ZMYWARKA DO ZABUDOWY



Wymiary (szer. x wys. x gł.)	59,6 x 81,8 x 55 cm
Panel sterujący	zintegrowany (zakryty)
Programy zmywania	<u>automatyczny</u> , ekonomiczny (eco), płukanie i wstrzymanie (Rinse & Hold), program "160 minut", program "90 minut", program "godzinny", <u>szybki</u>
Temperatury zmywania	50, 60, auto 50-60
Sterowanie	elektroniczne
Wyświetlacz elektroniczny	LCD
Wskaźnik braku soli	tak
Wskaźnik braku nabłyszczacza	tak
Opóźnienie startu pracy	tak
Połowa załadunku	nie
System mycia sztućców	szuflada na sztućce
Wykonanie dna zmywarki	stal nierdzewna


MIKROFALÓWKA DO ZABUDOWY



Wymiary (szer. x wys. x gł.)	59,5 x 38,2 x 32 cm
Kolor	czarny
Pojemność	22 litry

Sposób otwierania drzwi	w bok - w lewą stronę
Funkcje podstawowe	podgrzewanie
Automatyczny dobór czasu	nie
Grill	brak
Moc mikrofal	750 W
Sterowanie	elektroniczne
Średnica talerza obrotowego	25 cm
System rozprzewadzenia mikrofal	z pojedynczego źródła
Funkcje dodatkowe	szybkie rozmrażanie, timer, zegar

PIEKARNIK DO ZABUDOWY



Wymiary bez elementów wystających (SxWxG)	59,5 x 59,5 x 56,4 cm
Kolor frontu	czarny
Klasa energetyczna	A+
Napięcie zasilania	230 V
Pojemność	73 litry
Drzwi	otwierane uchylnie
Sterowanie	elektroniczne - pokrętła i przyciski na froncie piekarnika
Programator pracy piekarnika	elektroniczny
Funkcje podstawowe pieczenia	grill, grzałka dolna + grzałka górna + wentylator, grzałka górna + grzałka dolna, podtrzymywanie ciepła, szybki nagrzew, termoobieg, termoobieg eco, turbogrill, wyrastanie ciasta
Grill (opiekacz)	tak
Termoobieg	tak

Rożen	nie
Termosonda	nie
Liczba poziomów pieczenia	5
Typ prowadnic w piekarniku	teleskopowe - jeden poziom
Wnętrze piekarnika	emalia
Czyszczenie piekarnika	katalityczne
Opuszczana grzałka grilla (opiekacza)	nie

LODÓWKA DO ZABUDOWY


Wymiary

Szerokość [cm]	54
Wysokość [cm]	87.3
Głębokość [cm]	54.9

Energia

Poziom hałasu (dB)	38
Klasa klimatyczna	N, SN, ST, T
Roczne zużycie energii [kWh]	123
Klasa energetyczna	A+


ŁODÓWKA Z ZAMRAŻALNIKIEM



Wymiary bez elementów wystających (WxSxG)	201 x 59,5 x 67,5 cm
Kolor	grafitowa stal
Kolor / wykończenie frontu	grafitowa stal
Kolor / wykończenie boków	szary
Położenie zamrażarki	na dole
Bezsronowa (No Frost)	pełny No Frost
Sterowanie	elektroniczne
Zmiana kierunku otwierania drzwi	tak
Liczba termostatów	2
Liczba agregatów	1
Klasa klimatyczna	N, SN, T, ST
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania	16 godzin
Efektywność energetyczna	
Klasa energetyczna	A+++
Roczne zużycie energii	183 kWh = 111,63 zł rocznie
Pojemność użytkowa chłodziarki	255 litrów
Pojemność użytkowa zamrażarki	98 litrów
Poziom hałasu	39 dB
Funkcje	
Kostkarka	pojemnik na kostki lodu
Wymuszona cyrkulacja powietrza	tak
Chłodziarka	

Sposób odszraniania (rozmrężania) chłodziarki	No Frost
Komora świeżości	tak
Szybkie chłodzenie	tak
Wypożażenie	5 półek w drzwiach, 2 szuflady świeżości, 3 półki szklane, pojemnik na nabiał, 1 półka na butelki, pojemnik na jajka
Zamrażarka	
Sposób odszraniania (rozmrężania) zamrażarki	No Frost
Szybkie zamrażanie	tak
Zdolność zamrażania	13 kg/24h
Klasa zamrażarki	****
Wypożażenie	3 szuflady, pojemnik na kostki lodu
Bezpieczeństwo użytkowania	
Bezpieczeństwo użytkowania	półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”,

POCHŁANIACZ




Wymiary (szer. x wys. min-maks x gł.)	89,8 x 38,5 -71 x 32,5 cm
Wydajność maksymalna	625 m3/h
Poziom hałas	60 dB
Oświetlenie	diodowe 2x1 W
Sterowanie	elektroniczne - dotykowe (sensorowe)
Regulacja prędkości	skokowa 3 stopnie
Liczba silników	1
Tryb pracy	pochłaniacz, wyciąg
Filtry przeciwtłuszczowe	aluminiowe
Średnica wylotu powietrza	15 cm

Kolor
Wykończenie

czarny
stal nierdzewna, szkło

PŁYTA INDUKCYJNA



Wymiary (szer. x
wys. x gł.) 58 x 5,2 x 51 cm

Kolor płyty
grzewczej czarny

Moc
przyłączeniowa 7,2 kW

Napięcie zasilania 230V, 400V


Pola grzewcze 4 pola indukcyjne

Sterowanie płyty
grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej

Wykonanie płyty
grzewczej ceramiczne - szlif, bez ramki

Funkcje dodatkowe 4 pola "Booster", 9 poziomów mocy grzania, funkcja powerManagement, osobne sterowanie każdym polem, rozpoznawanie obecności garnka, , technologia "Szósty Zmysł" .


ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY Z OCIEKACZEM



Parametry:

- typ:wpuszczany, dwukomorowy z ociekaczem
- materiał:stal nierdzewna
- wykończenie:satyna (gładkie)
- wymiar zewnętrzny:116 x 50 x 15 cm
- wielkość komór:35 x 40 cm
- podbudowa:80 cmkomplet handlowy:syfon, klipsy montażowe, taśma uszczelniająca
- syfon: duży odpływ 2 x 3,5" z przelewem
- waga:4,9 kg

BATERIA ŚCIENNA KUCHENNA



Bateria zlewozmywakowa ścienna | spryskiwacz | wylewka C | pokrętła | h=580mm

Bateria zlewozmywakowa ścienna, z pokrętłami, ze spryskiwaczem, obrotową wylewką górną typu "C" i wspornikiem mocującym baterię do ściany. Bateria wyposażona w dwa zawory zwrotne. Przyłącza standardowe, mimośrodowo, rozstaw 150 mm.

Wszelki wybór elementów wyposażenia przed zakupem uzgodnić z Inwestorem i Projektantem.

Projektant/branża	Data opracowania	Podpis
Aranżacje wnętrz mgr inż. arch. Justyna Turlińska-Górzny	07.11.2020r.	