


CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

ŁAWA FUNDAMENTOWA SZER. 60cm, L=46,2mb
SKALA:1-25


ŁAWA FUNDAMENTOWA SZER. 40cm, L=8,1mb
SKALA:1-25

Z UWAGI NA CZYTELNOŚĆ RYSUNKU, ŚCIANY PODZIEMIA PRZEDSTAWIONO BEZ WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ Z POLISTYRENU EKSTUDOWANEGO GR. 20cm W SYSTEMIE BSO



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ					
NR	Średnica [mm] Ø#	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
				SIOS Ø 8	34GS # 12
1	8	110	185	203,5	
2	12	4620	4		184,8
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				203,5	184,8
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.395	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]				80,38	164,10
MASA RAZEM [kg]				244,48	

BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAŁ ZBROJENIOWA 34GS,SIOS



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ					
NR	Średnica [mm] Ø#	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
				SIOS Ø 8	34GS # 12
1	8	110	27	29,7	
2	12	810	4		32,4
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				29,7	32,4
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.395	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]				11,73	28,77
MASA RAZEM [kg]				40,50	

BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAŁ ZBROJENIOWA 34GS,SIOS

JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywiec 104 77-300 Człuchów		tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl		
	Inwestor: Adres:	GMINA BOBOLICE UL. RATUSZOWA 1 76-020 BOBOLICE			
	Temat:	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO STADIONU SPORTOWEGO O ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z INFRA- STRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
	Adres:	ŚWIELINO 76-020 BOBOLICE DZ. NR 49/8			
Nazwa rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW		Rys. nr K-1	Skala 1:100	
Autor opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia			Data Podpis	
Projektant konstrukcji:	mgr inż. MIROSLAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej			07.11.2020r	
Projektant sprawdzający:	mgr inż. EWA ZAGÓRZAŃSKA Upr. bud. nr POM/0353/POOK/12 do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń			07.11.2020r	