


Przekrój konstrukcyjny: plac manewrowy
odc. B-B
Skala 1:25
[wymiary w cm]



15 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0,31.5 mm z Kt. uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego
30 cm w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63 (odsadzka 0,75m)
20 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki (odsadzka 0,25m)
geowłóknina separacyjna

15 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0,31.5 mm z Kt. uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego
30 cm w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63 (odsadzka 0,75m)
20 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki (odsadzka 0,25m)
geowłóknina separacyjna

Rysunek	PRZEMKROJ KONSTRUKCYJNY - jezdnia + plac	Rys. nr 7.2.
Zadanie	Budowa drogi leśnej nr 338 w l. Slobity	Skala: 1:25
Inwestor	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MŁYNARY ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Młynary	Data: 10.11.2023
Projektant	mgr inż. Agnieszka Chomka - branża drogowa	WAM/ 0050/POOD/12