

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0101-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
		4,50*2*16,40	m ²	147,600	
				RAZEM	147,600
3	KNR 4-04 0403-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach	m ²		
		poz.2	m ²	147,600	
				RAZEM	147,600
4	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		poz.2	m ²	147,600	
				RAZEM	147,600
5	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja eternitu. Eternit wysoka fala gr 10 mm	t		
		147,6*0,014	t	2,066	
				RAZEM	2,066
6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² ; wrota i drzwi	m ²		
		2,90*3,10*2+1,0*2,0+0,9*0,9*2	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
7	KNR 4-04 0404-02	Rozebranie ścian zewnętrznych z bali	m ²		
		1,80*2*2,7+2,4*2*2,7+4,8*1*2,7	m ²	35,640	
				RAZEM	35,640
8	KNR 4-04 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych (7,0*3,0*2+5,0*3,0*2)*0,50 -poz.6*0,5	m ³ m ³ m ³	 36,000 -10,800	
				RAZEM	25,200
9	KNR 4-04 0602-05	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu młotów pneumatycznych (7,0*3,0*2+5,0*3,0*3)*0,60*0,7+9,50*2*0,7*0,60	m ³ m ³	 44,520	
				RAZEM	44,520

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 4-04 0202-05	Rozebranie wolnostojących słupów (filarów) z kamienia o przekroju ponad 1600 cm ² na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu 0,8*0,6*6*3,0	m ³ m ³	 8,640	
				RAZEM	8,640
11	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 25,2+8,64+44,52+poz.7*0,15	m ³ m ³	 83,706	
				RAZEM	83,706
12	KNR-W 2-02 1103-03 analogia	Zasypanie wykopów po rozebraniu fundamentów gruntem dowiezionym z zagęszczeniem 44,52	m ³ m ³	 44,520	
				RAZEM	44,520