

## PRZEDMIAR ROBÓT - zamienny

Przebudowa drogi gminnej nr 105231R ul. Działyńskiego  
w miejscowości Oleszyce

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,356
1.2	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości średnio 10cm . Materiał z urobku do wykorzystania na obsypki.	m <sup>2</sup>	450,000
<b>2</b>	<b>Roboty nawierzchniowe</b>		
2.1	Frezowanie nawierzchni gr. do 4 cm	m <sup>2</sup>	5,00
2.2	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - gr. 10cm	m <sup>2</sup>	1100,00
2.3	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	2250,00
2.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	2250,00
2.5	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego odpornego na koleinowanie KR1-2 grubości 4,0 cm z transportem	m <sup>2</sup>	2143,00
<b>3</b>	<b>Przebudowa chodnika</b>		
3.1	Rozbiórka nawierzchni chodnika wraz z obrzeżem i krawężnikiem ( materiał zagospodarowuje wykonawca)	m <sup>2</sup>	200,00
3.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie - chodnik	m <sup>2</sup>	130,00
3.3	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - podbudowa pod chodnik	m <sup>2</sup>	130,00
3.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>	130,00
3.5	Obrzeża betonowe gr. 6cm na ławie betonowej	mb	110,00
3.6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej	mb	320,00
<b>4</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
4.1	Nawierzchnia zjazdów z tłuczni kamiennego - grubość po zagęszczeniu 5cm	m <sup>2</sup>	13,00
4.2	Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 5cm	m <sup>2</sup>	12,00
4.3	Uzupełnienie poboczy kruszywem 0-31,5 gr. 8 cm, szerokość 0,75m Ilość (81+136)*2*0,75=325,5 m2,	m <sup>2</sup>	325,50
4.4	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-IV plantowanie terenu przyległego	m <sup>2</sup>	325,50

Sporządził: