

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH - ETAP I-c.d.						
	D41A		D19		D11	
	S	H	S	H	S	H
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻNICY(cm)	180 (90+90)	200	90	200	80	200
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	196	208	115	208	96	208
	czynne L	czynne P	L	P	L	P
ILOŚĆ NISKI PARTER	-	-	-	1(s, kd)	-	1
ILOŚĆ WYSOKI PARTER	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ PODDASZE NIEUŻYTKOWE	1	-	-	-	1	-
UWAGI: - WYMIARY MONTAŻOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI. - MONTAŻ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA. - MATERIAŁ, WZÓR, KOLORYSTYKA ALUMINIUM, SZYB ORAZ AKCESORIÓW DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ ARCHITEKTA PO WYKONANIU PRÓBEK I RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH. - RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI. DODATKOWO: s - samozamykacz kd - drzwi dostosowane do zamotowania kodu dostępu 1-stronnego, od strony kodu dostępu gałka (wyposażone w elektrzaczep i rygle) 2kd - drzwi dostosowane do zamotowania kodu dostępu 2-stronnego, z obu stron kodu dostępu gałka zamiast klamki (wyposażone w elektrzaczep i rygle) e - elektrotrzymacz vd - videofon a - drzwi automatyczne	<ul style="list-style-type: none"> • drzwi dwuskrzydłowe • wewnątrzlokalowe • pełne • stalowe • klamka • drzwi malowane proszkowo w kolorze RAL 9006 • ościeżnica aluminiowa w kolorze RAL 9006 • samozamykacz • klasa odporności ogniowej EI30 		<ul style="list-style-type: none"> • drzwi jednoskrzydłowe • wewnątrzlokalowe • pełne • aluminiowe • klamka / antaba pionowa • w kolorze RAL 9006 • ościeżnica aluminiowa, stała w kolorze RAL 9006 • samozamykacz • klasa odporności ogniowej EI30 • 1-stronna kontrola dostępu 		<ul style="list-style-type: none"> • drzwi jednoskrzydłowe • wewnątrzlokalowe • stalowe • pełne • zawiasy, zamek, klamk a • z szyldem w kolorze drzwi • w kolorze RAL 9006 • ościeżnica stalowa regulowana 	

		meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-443 Kraków ul. Jugowicka 8a tel./fax. (032) 623 35 13					
Projektował	mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek	Podpis	Nr uprawnień	Data	04.2020	Stadium: PW	Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Inwestycja: Przebudowa budynku oddziału Otolaryngologii wraz z budową instalacji klimatyzacji, rozbudową instalacji wentylacji mechanicznej, gazów medycznych przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGICZNEGO WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM (W TYM PRZYSTOSOWANIE SALI CHORYCH NA SALĘ POOPERACYJNĄ) - ETAP Ia Lokalizacja: Katowice, ul. Francuska, obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid. 246901_1, M.Katowice
Opracował	mgr inż. arch. Paulina Guguła					Skala: 1:100	
Opracował	inż. arch. Agnieszka Biskup						
Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ - ETAP I - c.d.						Branża: ARCHITEKTURA	
						Nr rys.: ZST/04	