



Wodociągi Kościańskie sp. z o.o.

Ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan Tel. 65 512 13 88

W-K/I BOK/18/2020/TM/940.....

Kościan 08.04.2020 r.

JAKUB PIETRASZEK
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH
„KUBA”
Ul. Józefa Englerta 17a/17
63-900 Rawicz

WARUNKI TECHNICZNE NR 12/2020
Włączenia i wykonania sieci kanalizacji deszczowej
W rejonie ulicy Bocznej w Kościanie.

Sieć kanalizacji deszczowej z ulicy Bocznej należy włączyć do kanału Obry nr dz. 3862/1. Włączenia do kanału będzie można dokonać po opracowaniu „Operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych” oraz zaprojektowaniem osadnika piaskowego i separatora ropopochodnego. Kolektor należy wykonać z rur PVC litych-jednowarstwowych min. klasy SN8 o średnicy min. DN 500 mm. Projektowane kolektory zlokalizować w drogach. Na kolektorach zaprojektować studnie włączowe w odstępach maksimum 50 m oraz na każdym załamaniu przewodów. Stosować studnie betonowe o średnicy min. 1000 mm. Jako zwieńczenie studni zastosować betonowe pierścienie odciążające i włązy żeliwne wentylowane D 400.

Rurociąg układać z minimalnym spadkiem w kierunku kanału, na podsypce piaskowej o grubości 0,2 m, po ułożeniu przykryć zasypką piaskową o tej samej grubości

Przykanaliki należy wykonać z rur PVC o ścianie litej-jednowarstwowej min. klasy SN8 o średnicy min. Ø 200 mm. Włączenia należy dokonać poprzez wykorzystanie istniejących odgałęzień w studni lub poprzez wykonanie wwiercenia i zamontowanie w ścianie studni odpowiedniego przejścia szczelnego do montażu rur PVC.

Kratki ściekowe uliczne składające się z;

- osadnika o wysokości min 800 mm
- podstawy betonowej
- pierścieni dystansowych
- pierścieni odciążających
- wpusty żeliwne uliczne z uchylną kratą na zawiasach, nie należy stosować krater krawężnikowych.





Wodociągi Kościańskie sp. z o.o.

Ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan Tel. 65 512 13 88

Do wykonania kanalizacji należy zastosować materiał zapewniający szczelność połączeń, wytrzymałość mechaniczną i odporność na ścieranie.

Trasę budowanej sieci należy uzgodnić w na naradzie koordynacyjnej - wydział geodezji przy Starostwie Powiatowym w Kościanie a projekt przedstawić do zatwierdzenia w Wodociągach Kościańskich.

Przy lokowaniu sieci i przykanalików w pasie drogowym należy uzyskać zgodę administratora lub właściciela drogi.

Wykonanie robót związanych z budową sieci należy zlecić firmie, która zobowiązana jest uzgodnić z Wodociągami Kościańskimi Sp. z o.o. zakres robót oraz termin ich rozpoczęcia i zakończenia.

Wykonana sieć podlega odbiorowi technicznemu przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. w stanie odkrytym a następnie należy zinwentaryzować geodezyjnie.

Materiały użyte do budowy sieci muszą posiadać atesty PZH i aprobaty techniczne.

Warunkiem włączenia sieci do eksploatacji jest dokonanie odbioru technicznego

Warunki techniczne są ważne 2 lata od daty wystawienia.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dawid Borkowski

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2
tel. 65 512 13 88
NIP 6981836013 REGON 302300903
KRS 0000448261 BDO 000097869

Sprawę prowadzi
Tomasz Michalski
Kierownik BOK
t.michalski@wodociagi-koscian.pl
tel. 601881825

