

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLNEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Ciernie 30, 58-160 Świebodzice
INWESTOR : Szkoła Podstawowa Integracyjna
ADRES INWESTORA : ul. Ciernie 30, 58-160 Świebodzice
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca
DATA OPRACOWANIA : 03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2021

Data zatwierdzenia

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLNEGO - PRZEDMIAR.athOBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KALK. WŁASNA	Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej w technologii membrany PVC gr. 1,5mm mocowanych mechanicznie do podłoża 24.50*13.0+19.50*12.50*2	m ² m ²	806.000	
				RAZEM	806.000
2	KALK. WŁASNA	Wykonanie liniowego połączenia na styku blacha - membrana 24.50*2+2*13.0+4*12.50+30.0	m m	155.000	
				RAZEM	155.000
3	KALK. WŁASNA	Pokrycie dachu wełną mineralną twardą o gr. 4 cm poz.1	m ² m ²	806.000	
				RAZEM	806.000
4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0.25*155.0	m ² m ²	38.750	
				RAZEM	38.750
5	KALK. WŁASNA	Demontaz i montaz płotków śniegowych 4*12.5+2*13	szt szt	76.000	
				RAZEM	76.000