


Zjazd przez chodnik

Widok z góry

Skala 1:50



na odc. od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry

G M I N A S T A R E B A B I C E

Konstrukcja zjazdu

- | | |
|--|----------|
| ① Nawierzchnia z kostki betonowej, czerwonej | gr. 8cm |
| ② Podsypka cem. – piasek. 1 : 8 | gr. 3cm |
| ③ Podbudowa z mieszanek niezwiązanej z kruszywem C90/3 | gr. 15cm |
| ④ Warstwa mrozochronna z mieszanek związanej cementem C1,5/2,5 | gr. 15cm |
| ⑤ Opornik drogowy 12 x 25 x 100 | |

Nawierzchnię zjazdów znajdujących się w ciągu ścieżki pieszo – rowerowej wykonać z kostki bezfazowej

Inwestor: Wójt Gminy Stare Babice		Nr Umowy: 763/2021	
Objekt: Przebudowa ulicy Sportowej na odc. od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś		Branża: Drogowa	
Treść rysunku: Zjazdy		Skala: 1:50; 1:10	
Projektował: mgr inż. Robert Bartonowicz upr. bud. PA2/002/P00M/03		Sprawił: mgr inż. Mateusz Abramowicz upr. bud. PA2/003/PW0D/20	
		Data: marzec 2023r.	
		Nr rysunku: 7	