

Awaryjny remont wjazdu i nawierzchni drogi na terenie kampusu UR przy ul. Balickiej 253 w Krakowie

Wykaz robót objętych zamówieniem:

Etap I (jezdni manewrowa) – 670m²

- uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym 0/31/5 mm wraz z zawałowaniem

- niwelacja i wyrównanie istniejącej podbudowy

- wykonanie ozdobnej warstwy jezdni z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 16/22mm (granit/sjenit/dioryt) – materiał do akceptacji Inwestora

- regulacja wysokościowa wjazdu istniejącej studni kanalizacyjnej – 1 kpl.

- montaż odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym D400 szer. 15 cm oraz osadnikiem dostosowanym do danego rozwiązania systemowego – 5,5mb

-przyłącz rurowy do odwodnienia liniowego dn 200mm – 5mb

-kanalizacja deszczowa dn 160mm – przyłącza rynnowe – 45mb

-studia rewizyjna fi 600 z osadnikiem – Kd1

-studnia chłonna fi 600 – Kd2

Etap II (Parking) –278m²

- ułożenie warstwy geowłókniny separacyjnej

- podbudowa z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm – gr. 20cm

- wykonanie ozdobnej warstwy jezdni z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 16/22mm (granit/sjenit/dioryt) – materiał do akceptacji Inwestora

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne parkingu oraz wykonanie nasypu/skarpy nawiązującej do terenu przyległego

- rozbiórka wraz z wywozem fundamentu po nieistniejącej wadze

- montaż ogrodzenia – materiał inwestora

Czas realizacji 10 dni.