

**PRZEDMIAR**

„Remont dróg wewnętrznych o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Nowiny”

L.p.	Podstawa	Opis	j. m.	Ilość
1	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Miedziana w m. Szewce			
1.1.	Kalkulacja własna	Mechaniczne wyrównanie równiarką, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV [304,00 m x 4,0 m]	m <sup>2</sup>	1216,00
1.2.	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. Warstwy po zagęszczeniu 10 cm [304,00 m x 4,0 m]	m <sup>2</sup>	1216,00
1.3.	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa studzienek zasuw wodociagowych	szt.	6,00
1.3.	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa włączów kanalizacji sanitarnej	szt.	7,00
2	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Pirytowa w m. Szewce			
2.1.	Kalkulacja własna	Mechaniczne wyrównanie równiarką, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV [188,00 m x 4,0 m]	m <sup>2</sup>	752,00
2.2.	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm [188,00 m x 4,0 m]	m <sup>2</sup>	752,00
2.3.	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa studzienek zasuw wodociagowych	szt.	1,00
2.4.	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa włączów kanalizacji sanitarnej	szt.	3,00
3	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Cynkowa w m. Szewce			
3.1.	Kalkulacja własna	Mechaniczne wyrównanie równiarką, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV [260,00 m x 4,0 m]	m <sup>2</sup>	1040,00
3.2.	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm [260,00 m x 4,0 m]	m <sup>2</sup>	1040,00
3.3.	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa studzienek zasuw wodociagowych	szt.	4,00
3.4.	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa włączów kanalizacji sanitarnej	szt.	1,00
4	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Lawendowa w m. Zgórsko			
4.1.	Kalkulacja własna	Mechaniczne wyrównanie równiarką, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV [360,00 m x 4,0 m]	m <sup>2</sup>	1440,00
4.2.	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm [360,00 m x 4,0 m]	m <sup>2</sup>	1440,00
4.3.	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa studzienek zasuw wodociagowych	szt.	10,00
4.4.	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa włączów kanalizacji sanitarnej	szt.	9,00
5	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej, zlokalizowana na działce ewid. nr 268/2, obręb 0006 Bolechowice			
5.1.	Kalkulacja własna	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia, głębokość ubytków do śr. 7 cm - uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 0/31,5 [10 ubytków o pow. około 1 m <sup>2</sup> ]	m <sup>2</sup>	10,00

5.2.	Kalkulacja własna	Mechaniczne wyrównanie równiarką, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV [86,00 m x 4,0 m]	m <sup>2</sup>	348,00
5.3.	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm [86,00 m x 4,0 m]	m <sup>2</sup>	348,00