

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys inwestorski- budowa obustronnej drogi dla pieszych przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Głogowie Małopolskim</b>		
1	Element	<b>Roboty pomiarowe i ziemne</b>		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	1,094
1.2	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV (1094 mb x 2,2 m x 0,35 m średnio)	m3	842,38
2	Element	<b>Roboty drogowe -chodnik obustronny ,strona zachodnia 609 mb i wschodnia 485 mb</b>		
2.1	KNNR 6/404/2	Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podtypka piaskowa, wypłnięcie spoin piaskiem	m	1 094,00
2.2	KNNR 231/402/3	Analogia Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła -ława pod obrzeża)	m3	38,29
2.3	KNNR 6/106/6 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, piasek ( 1094 mb x2,0m x0,15m)	m2	328,20
2.4	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm ( 1094 mb x 2,0 m)	m2	2 188,00
2.5	KNNR 6/109/2	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm -dodatkowa warstwa na zjazdach 12 zjazdów x 6m x 2,0 m	m2	144,00
2.6	KNNR 231/813/3	Rozbranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podtypkę cementowo-piaskową na wjazdach 12 x 6m + uszkodzone w ilości ; 80 mb	m	152,00
2.7	KNNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m3	11,40
2.8	KNNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczym ( gruz zagospodarowuje Wykonawca we własnym zakresie)	m3	19,38
2.9	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wytające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa ( ułożenie nowych krawężników z dostosowaniem wysokości na wjazdach + wymiana uszkodzonych)	m	152,00
2.10	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podtypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 90 % z całości x 1094 m x 2 m	m2	1 969,20
2.11	KNNR 6/502/1 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podtypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 10 % z całości	m2	218,80
2.12	KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	m2	1 094,00
2.13	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna -powykonawcza	kpl	1,00