

# Powiat Legnicki

## OGŁOSZENIE

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

### **Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu**

RZ.272.1.21.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne pytania (nr 3-12), które wpłynęły w dniach 3-5 października br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 3: *Na rysunku rzutu parteru budynku nr 2 schematycznie pokazano balustradę schodową zlokalizowaną w klatce schodowej. Prosimy o przesłanie szczegółowego rysunku zaprojektowanej balustrady schodowej wraz z opisem sposób montażu.*

**Odpowiedź zamawiającego: W załączeniu rysunek z rozwiązaniami dotyczącymi balustrad.**

Pytanie nr 4: *Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga wykonania poręczy przyściennych przy schodach w pomieszczeniu 0/01 (wejście do budynku).*

**Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wymaga wykonania pochwyków mocowanych do ścian, wg. rysunku do odp. na pytanie nr 3.**

Pytanie nr 5: *Powołując się na zapisy w projekcie, przedmiarach oraz odpowiedzi na pytania nr 14 i 27 (Suplement do opisu przedmiotu zamówieniu) dotyczące sufitów podwieszanych, prosimy o informacje w jaki sposób należy wykończyć strop z belek drewnianych patrząc z kondygnacji poniżej. Prosimy również o przekazanie aktualnego schematu wykonania warstw stropowych.*

**Odpowiedź zamawiającego: W załączeniu rysunek warstw stropowych.**

Pytanie nr 6: *Prosimy o aby Zamawiający uzupełnił udostępnione przedmiary o pozycje dotyczące montażu 2 sztuk okien oddymiających na dachu budynku nr 2. Aktualnie okna ujęte zostały wyłącznie w zestawieniu materiałów.*

**Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 zamieszczoną w suplemencie odp. na 37 pytań w pozycji nr 67 kosztorysu należy ująć okna oddymiające nie gorsze niż gorsze niż typ Fakro FSP P2 wymiar 78x140.**

Pytanie nr 7: *Prosimy o doprecyzowanie pojemności oraz ilość zbiorników na gaz płynny propan. Opis instalacji sanitarnych wskazuje na zaprojektowanie trzech zbiorników o poj. 2700 dm<sup>3</sup> każdy, natomiast w przedmiarach i rzucie PZT mowa jest o jednym zbiorniku o poj. 6700 dm<sup>3</sup>.*

**Odpowiedź zamawiającego: Należy wykonać jeden zbiornik o poj. 6700 dm<sup>3</sup>.**

Pytanie nr 8: Prosimy o udostępnienie dokumentacji obejmującej szczegółowe rozwiązanie wykonania konstrukcji szybu windowego wraz ze sposobem łączenia szkła zabezpieczającego do konstrukcji szybu. Ponadto prosimy o udostępnienie parametrów szkła zabezpieczającego.

**Odpowiedź zamawiającego:** Konstrukcję szybu windowego należy wykonać wg. rysunku nr 06 branży konstrukcyjnej. Jako połączenie ściany z konstrukcją szklaną należy wykorzystać rozwiązania systemowe producenta stolarki fasady. Poniżej wymagane minimalne parametry szkła. Uwaga: ważne aby szkło posiadało powłokę zabezpieczającą przed nadmiernym przenikaniem światła.

Właściwości	AVCP System	Wartość Value Hodnota
Odporność na ogień	1	NPD
Reakcja na ogień	3,4	NPD
Zachowanie w przypadku pożaru	3,4	NPD
Odporność na uderzenie pocisku	1	NPD
Odporność na wybuch	1	NPD
Odporność przeciwwłamaniowa	3	NPD/P2A
Odporność na wahadłowe uderzenie ciała	3	NPD/1B1
Odporność na nagłe zmiany temperatury oraz różnice temperatur K	4	40/40
Odporność na siłę wiatru, napór śniegu oraz stale i przyłożone obciążenia N/mm <sup>2</sup>	4	45-45/45
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych dB	3	NPD
Współczynnik przenikania ciepła U W/(m <sup>2</sup> K)	3	1.1
Przepuszczalność światła tL	3	17%
Odbicie światła rL/r'L	3	10 %
Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego tE	3	13%
Odbicie energii promieniowania słonecznego rE/r'E	3	14 %
Współczynnik g	3	19 %

Pytanie nr 9: Tynki na ścianach w budynku nr 2 przeznaczono do skucia, natomiast ściany w części piwnicznej wykończono z płytek. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą skuwania płytek w części piwnicznej wraz z podaniem ich metrażu.

**Odpowiedź zamawiającego:** w przedmiarze branży budowlanej należy ująć pozycję uzupełniającą nr 10'. KNR-W 4-01 0820-08 - Rozebranie okładziny ściennej w ilości 603,55 m<sup>2</sup>, dodatkowo należy zmienić ilość wywozu gruzu w pozycjach nr 21 i 22 na 174,90 m<sup>3</sup>, oraz ilość składowanych odpadów w pozycji nr 23 - Koszt składowania elementów z rozbiórki na 192,39 t.

Pytanie nr 10: Prosimy o udostępnienie detali (szczegółów, wymiarów, itp.) pasa prowadzącego oraz pola uwagi, zaprojektowanych na ciągu pieszo-jezdnym między obiektami nr 2, 5 i 30.

**Odpowiedź zamawiającego: W załączeniu rysunek.**

Pytanie nr 11: Prosimy o doprecyzowanie rodzaju i wymiaru kostki, z której należy wykonać ciąg pieszo-jezdny między obiektami nr 2, 5 i 30.

**Odpowiedź zamawiającego: Kostka granitowa cięto-lupana w kolorystyce jasnoszarej i miejscowo w kolorystyce ciemnoszarej o wymiarach 10x10x10cm. Kostka powinna być ułożona powierzchnią ciętą. Powierzchnia cięta kostki powinna posiadać fakturę antypoślizgową.**

Pytanie nr 12: Prosimy o potwierdzenie, czy zakres przedmiotowego postępowania obejmuje wykonanie wymiany nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych o powierzchni około 2000 m<sup>2</sup> w przestrzeni między budynkami nr 2, 5 oraz 30.

**Odpowiedź zamawiającego: Tak, zakres przedmiotowego postępowania obejmuje wymianę nawierzchni wg projektu.**

Zatwierdzono:

Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu

Kierownik Zamawiającego

Legnica, 06.10.2022 r.