


PRZEKRÓJ B - B 1 : 50



A

DACHÓWKA CERAMICZNA ZAKŁADKOWA
ŁATY 5 x 6 cm
PODŁATNIKI 2,2 cm
PAPA PODKŁADOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA
DESKI NA STYK GR. 22 mm
PROJ. KROKIEW 6x18 CM CO OK. 90 CM.

B

DACHÓWKA CERAMICZNA ZAKŁADKOWA
ŁATY 5 x 6 cm
PODŁATNIKI 2,2 cm
PAPA PODKŁADOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA
DESKI NA STYK GR. 22 mm
PROJ. KROKIEW 6x18 CM CO OK. 90 CM.
PUSTKA POWIETRZNA 2-3 CM.
WEŁNA MINERALNA GR. 15 + 15 CM
RUSZT STAŁOWY CO 40 CM.
PAROIZOLACJA
PŁYTA G-K GR. 2x1,25 CM. OGNIODPORNA

C

WEŁNA MINERALNA 15 + 15 CM.
JĘTKA 6 x 15 CM.
RUSZT STAŁOWY
PAROIZOLACJA
PŁYTA G-K GR. 2x1,25 CM. OGNIODPORNA

D

2 x PAPA NA LEPIKU - DO ROZBIÓRKI
SZLICHTA CEMENTOWA - DO ROZBIÓRKI
WARSTWA SPADKOWA-ZUŻEL - DO ROZBIÓRKI
PROJ. POSADZKA - PANELE PODŁOGOWE
PROJ. SZLICHTA CEMENTOWA GR. 6 CM
PROJ. STYROPIAN GR.2x5 CM EPS 100
PROJ. STROP GĘSTOŻEBROWY LEIER GR 24,5 CM
ISTN. STROP ŻELBETOWY NA BELKACH
STAŁOWYCH I 180 CO OK. 1,0M. - DO ROZBIÓRKI
ISTN. TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY - DO ROZBIÓRKI

E

TERAKOTA NA ZAPR. KLEJOWEJ
SZLICHTA CEMENTOWA GR. 6 CM.
STYROPIAN EPS 100 GR. 2x5 CM.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2xFOLIA
CHUDY BETON GR. 10 CM.
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA Z POSPÓŁKI
GRUBOŚCI 30 CM.
GRUNT RODZIMY

budmar Jacek Marzęcki 11-130 Orneta ul. Słoneczna 6		
OBIĘKT:	Rozbudowa z przebudową i częściową nadbudową budynku administracyjnego	Nr rysunku:
ADRES:	ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino działka nr 251/2, obr. Lubomino	K-5
TEMAT RYSUNKU:	Konstrukcja Przekrój B - B	SKALA :
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. JAN KOPERKIEWICZ upr.bud. nr UAN/N/7210/838/88	1: 50
SPRAWDZIŁ:	inż. ZDZISŁAW CZECHOWSKI upr.bud. nr 230/EL/79	Data, podpis:
OPRACOWAŁ:	inż. JACEK MARZĘCKI upr.bud. nr 69/02/OL	2022.12.
		Data, podpis:
		2022.12.