

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa:** Montaż i demontaż uszkodzonych barier drogowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław

**Obiekt:** Drogi wojewódzkiej administrowane przez RDW Inowrocław

**Adres:** .....

**Opis robót:** Montaż i demontaż uszkodzonych barier drogowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław

**Inwestor:** Województwo Kuj.-Pom. ZDW Bydgoszcz RDW Inowrocław  
ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław

**Wykonawca:** .....

**Adres:** .....

Kosztorysowa wartość robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

---

**WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :** ..... zł

---

Słownie : .....

.....

Podstawa wyceny : .....

Poziom cen : .....

Sporządził : ..... Data : ..... / ..... / .....

Sprawdził : ..... Data : ..... / ..... / .....

Budowa: Montaż i demontaż uszkodzonych barier drogowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław  
Obiekt: Drogi wojewódzkiej administrowane przez RDW Inowrocław  
Opis robót: Montaż i demontaż uszkodzonych barier drogowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Poziom cen : .....

Str: 1

Nazwa stanu / elementu	Wartość
------------------------	---------

STAN :

A. DW 246 m. Kaczkowo km 65+376-65+388	..... zł
B. DW 253 m. Obielewo km 7+500-7+524	..... zł
C. DW 262 m. Marcinkowo km 2+150-2+162	..... zł
Razem stan :	..... zł

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT : ..... zł

Budowa: Montaż i demontaż uszkodzonych barier drogowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław  
 Obiekt: Drogi wojewódzkiej administrowane przez RDW Inowrocław  
 Opis robót: Montaż i demontaż uszkodzonych barier drogowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław

Str:

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
-----	---------------------	--------------	-------	-------------	------------------	---------

**ELEMENT A : DW 246 m. Kaczkowo km 65+376-65+388**

Poz. 1.	ICRD - KNR 231-0818-06-00 IGM Warszawa	Demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i rozładunkiem	12,000	m	.....	..... zł
Poz. 2.	ICRD - KNR 231-0704-01-00 IGM Warszawa	Montaż wraz z dostawą barier stalowych U14a z rozstawem słupków co 4m, h 1900mm	12,000	m	.....	..... zł

<b>Razem element A : DW 246 m. Kaczkowo km 65+376-65+388</b>					.....	..... zł
--	--	--	--	--	-------	----------

**ELEMENT B : DW 253 m. Obielewo km 7+500-7+524**

Poz. 3.	ICRD - KNR 231-0818-06-00 IGM Warszawa	Demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i rozładunkiem	24,000	m	.....	..... zł
Poz. 4.	ICRD - KNR 231-0704-01-00 IGM Warszawa	Montaż wraz z dostawą barier stalowych U14a z rozstawem słupków co 4m, h 1900mm	24,000	m	.....	..... zł

<b>Razem element B : DW 253 m. Obielewo km 7+500-7+524</b>					.....	..... zł
--	--	--	--	--	-------	----------

**ELEMENT C : DW 262 m. Marcinkowo km 2+150-2+162**

Poz. 5.	ICRD - KNR 231-0818-06-00 IGM Warszawa	Demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i rozładunkiem	12,000	m	.....	..... zł
Poz. 6.	ICRD - KNR 231-0704-01-00 IGM Warszawa	Montaż wraz z dostawą barier stalowych U14a z rozstawem słupków co 4m, h 1900mm	12,000	m	.....	..... zł

<b>Razem element C : DW 262 m. Marcinkowo km 2+150-2+162</b>					.....	..... zł
--	--	--	--	--	-------	----------

<b>KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT:</b>					.....	..... zł
------------------------------------	--	--	--	--	-------	----------