

# SZKIC LOKALIZACYJNY skala 1:500

## OZNACZENIA - elementy projektowane:

- A,B,C,D,E,F,G,H,I,J - teren inwestycji = część działki nr ew. 169 + 177/1 + 177/2
- projektowana nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna
  - projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki bet. brukowej
  - projektowany trawnik "na gruncie"
  - projektowana trawnik "w kratce trawnikowej"
  - projektowane pilokoszywy wysokości 6,00 m
  - projektowane boisko do gry w piłkę ręczną (20 x 40 m)
  - projektowane boisko do gry w koszykówkę (13 x 24 m)
  - projektowane boisko do gry w siatkówkę (9 x 18 m)
  - projektowana ławka z oparciem / 5 sztuk
  - projektowany kosz na śmieci / 1 sztuka
  - projektowane bramki do gry w piłkę ręczną / 2 zestawy
  - projektowane kosze do gry w koszykówkę / 4 zestawy
  - projektowane słupki do zawieszania siatki do gry w siatkówkę / 1 zestaw (słupki demontowalne na czas prowadzenia innych gier)
  - projektowane rzędne terenu
  - projektowane spadki nawierzchni

## OZNACZENIA - elementy do rozbiórki:

- istniejąca nawierzchnia utwardzona do rozbiórki / boisko
- istniejąca nawierzchnia utwardzona do rozbiórki / boisko
- istniejąca nawierzchnia utwardzona do rozbiórki / chodnik
- istniejące oprawy oświetleniowe + maszty do demontażu
- istniejący kabel elektryczny eANN do demontażu

## BILANS TERENU OBJĘTEGO PRZEKSZTAŁCENIEM:

1. Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna	- 1 144,00 m <sup>2</sup>
2. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej	- 690,51 m <sup>2</sup>
3. Trawniki "na gruncie"	- 1 182,67 m <sup>2</sup>
4. Trawniki "w kratce trawnikowej"	- 589,00 m <sup>2</sup>
<b>Łącznie</b>	<b>- 3 606,18 m<sup>2</sup></b>

STAROSTA ZGIERSKI  
ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz


Z up. Starosty  
z-ca Naczelnika Wydziału  
Architektoniczno-Budowlanego  
Krzysztof Zieliński

Niniejszy dokument  
stanowi załącznik do zgłoszenia  
Nr AB. 699. 2014. 2023. 12  
z dnia 19.04.2023 r.

POWIAT ZGIERSKI  
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A  
NIP-732-21-70-007  
REGON 472057661

KIEROWNIK  
Biura Inwestycji  
Ryszard Czerniewski

# SZKIC LOKALIZACYJNY skala 1:500



Skala 1:12 500

5747400

5597550

Mapa do celów projektowych została wykonana bez  
ustalenia obciążen, o których mowa w art. 80 ust. 4  
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów  
sytywacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów  
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r.

Piotr Kędziara

## Uwaga!

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów,  
o których brak informacji. Wynika to z zasobu historycznych  
lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.  
(Ustawa: Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  
Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163 z późn. zmianami)

Kontur użytku gruntowego oznaczony  
symbolem Q nie jest ujmowany w bazie  
danych ewidencji gruntów i budynków.

## Uwaga!

① - brak możliwości wyjaśnienia  
dalszego przebiegu, brak szkiców  
archiwalnych w zasobie

② - brak możliwości wyjaśnienia  
podłączeń wody i kanalizacji, brak  
szkiców archiwalnych w zasobie

## Mapa do celów projektowych skala 1:500

Układ współrzędnych płaskich 2000  
Układ wysokości 1960

Mapę niniejszą wykonano na podstawie mapy zasadniczej m. Zgierz sekcje  
nr 6.165.33.12.1.3, 33.11.4.2, 33.12.3.1 oraz pomiaru uzupełniającego z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Wykonawca:

**GeoExpert** Piotr Kędziara  
tel. 712 25 45 604 327 602  
Kierownik roboty: Geodeta uprawniony  
Piotr Kędziara  
uprawnienia zawodowe 18972  
www.geoexpert.pl

KERG 6640.1509.2014

L.karob. 134/2014

Aleksandrów, dn. 22.04.2014 r.

woj. łódzkie  
powiat zgierski  
m. Zgierz, 102003\_1  
obręb 129, 1020003\_1.0129  
ul. 3-go Maja 41