

ZP.271.18.2.2022

Świeszyno, 27 października 2022 r.

Odpowiedzi na pytania do SWZ oraz zmiana treści SWZ nr 2.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.:
„Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno”.

Zamawiający - Gmina Świeszyno działając na podstawie art 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytania dotyczące Części 1

Pytanie 1

W załączonej dokumentacji rys. Nr 15 przekrój nr 6 termomodernizacja elewacji jako materiał ocieplenia określa się płyty izolacyjne PIR gr. 20 cm o wsp. 0,025 W/mK (płyty styropianowe gr. 20 cm o wsp. 0,025 W/mK). W opisie do PT projektant dopuszcza zastosowanie styropianu grafitowego gr. 20 cm o wsp. 0,031 W/mK (współczynnik różni się od tego z rys. nr 15). W przedmiarze robót uwzględniono styropian grafitowy gr. 20 cm o wsp. 0,031. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki ostatecznie materiał izolacyjny należy uwzględnić w ofercie i o jakich parametrach technicznych .

Odpowiedź:

Zaprojektowano ocieplenie styropianem grafitowym gr. 20 cm o współczynniku wsp. 0,031 W/mK EPS100.

Pytanie 2

W załączonej dokumentacji rys. Nr 15 przekrój nr 2 ocieplenie stropu poddasza nad pomieszczeniami ogrzewanymi jako materiał ocieplenia określa się płyty PIR gr. 14 cm na sucho o wsp. 0,019 W/mK (płyty styropianowe gr. 20 cm o wsp. 0,036 W/mK) . W przedmiarze robót uwzględniono wykonanie docieplenia stropu dwuwarstwowo ze styropianu 10 cm + 15 cm , tj. łącznie 25 cm o wsp. 0,036 W/mK .
Jakiej grubości należy zastosować docieplenie i z jakiego materiału ?
Jakie twardości ma być zastosowany materiał ?
Czy przewidziane jest ułożenie paroizolacji i nowej podłogi ? Brak w przedmiarze robót, a zakresie zamówienia pkt. 3.4. ppkt. 3.4.1. takie roboty są przewidziane .
Jeśli tak to w jakich ilościach ?

Odpowiedź:

Zaprojektowano ocieplenie styropianem grafitowym gr. 20 cm o współczynniku wsp. 0,031 W/mK EPS100.

Tak, zaprojektowano paraizolację (folię) na całej powierzchni poddasza oraz wykonanie podestów technicznych do kominów.

Pytanie 3

W przedmiarze robót uwzględniono montaż zestawu przewodów wentylacyjnych PP pomieszczeń piwnicznych . W dokumentacji graficznej nie pokazano ich lokalizacji .

Nie określono również średnicy przewodów .

Gdzie należy zamontować przewody wentylacyjne ?

Jaką średnicę mają mieć te przewody ?

Prosimy również o podanie kolorystyki przewodów .

Odpowiedź:

Zaprojektowano wentylację w pomieszczeniach piwnicznych, w których zostaną zamurowane okna (Pom. Nr 02; 06; 08 i 010) zgodnie z załączoną dokumentacją projektową rys. nr 14. Przewody wentylacyjny z polipropylenu mają mieć średnicę 160 mm w kolorze: antracyt, ciemny szary (np. RAL 7015).

Pytanie 4

W dokumentacji i przedmiarze robót zastosowano tynk elewacyjny silikonowy gr. 1,5 mm malowany farbą silikonową .

Prosimy o określenie czy tynk silikonowy jest biały czy barwiony w masie?

Prosimy o uzupełnienie kolorystyki elewacji o wzorniki RAL .

Odpowiedź:

Tynk silikonowy jest barwiony w masie kolor „szary jasny” Paleta RAL DESING 000 90 00. Natomiast pasy na elewacji są malowane w kolorze „ciemny szary” Paleta RAL DESING 000 40 00.

UWAGA:

Kolorystykę elewacji przed malowaniem w ostatecznej wersji należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 5

W przedmiarze robót uwzględniono wymianę opraw oświetleniowych z żarowych na oprawy LED w ilości 136 szt wg. audytu energetycznego budynku – załącznik nr 7 .

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie szczegółowe wg. rodzajów wymienianych opraw z określeniem parametrów technicznych zastosowanych źródeł światła (m.in. ilość lumenów , barwa itp.).

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe należy dobrać zgodnie z obowiązującymi normami w odniesieniu do przeznaczenia danych pomieszczeń (łącznie 136 szt). Należy również przeprowadzić badania i pomiary elektryczne w tym badania natężenia oświetlenia.

Pytanie 6

Prosimy o podanie kolorystyki i parametrów technicznych gresów dla remontowanych Schodów .

Odpowiedź:

Gresy wymagania:

- twardość wg skali Mohsa 8,

- ścieralność V klasa ścieralności,
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

- stopnice schodowe,
- listwy przypodłogowe.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość $\pm 1,5$ mm,
- grubość $\pm 0,5$ mm,
- krzywizna 1,0 mm

Przed wykonaniem prac Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wzorników płytek dostępnych w zaproponowanej cenie, z których Zamawiający dokona wyboru (kolor grafitowy, szary).

Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny.

Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

Pytanie 7

Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału izolacji termicznej ścian wg. załączonego przekroju jest to PIR gr. 20cm, natomiast na rys elewacji styropian EPS gr. 14cm.

Odpowiedź:

Zaprojektowano ocieplenie styropianem grafitowym gr. 20 cm o współczynniku wsp. 0,031 W/mK EPS 100.

Pytanie 8

Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału izolacji termicznej stropu nad pom. ogrzewanymi wg. załączonego przekroju jest to PIR gr. 19cm lub styropian gr. 20cm, wg. opisu technicznego - wełna min 22cm. czy należy wykonać izolację z folii?

Odpowiedź:

Zaprojektowano ocieplenie płytami styropianowymi dwuwarstwowo o łącznej gr. 25 cm o wsp. 0,036 W/mK EPS 100 wraz z ułożeniem folii.

Pytanie 9

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ proszę o wskazanie sposobu wykonania podłogi z desek lub płyt OSB, ani deski ani płyty nie mogą być ułożone na wełnie, czy należy wykonać konstrukcję podłogi, jeśli tak proszę o wskazanie rozwiązania.

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wykonania podłogi z desek lub płyt OSB. Należy jedynie wykonać podesty techniczne do kominów. Należy również wykonać izolację z folii.

Pytanie 10

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ należy wykonać ocieplenie styropianem stropodachu niewentylowanego wraz z nowym pokryciem, w projekcie brak jakichkolwiek informacji. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Zakres tych prac nie został ujęty w załączonej dokumentacji projektowej, ponieważ nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie 11

Proszę o wskazanie rodzaju tynku i farby (silikonowy, akrylowy itp.).

Odpowiedź:

Tynk silikonowy np. CT 74 o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm, barwiony w masie kolor „szary jasny” Paleta RAL DESING 000 90 00. Pasy na elewacji są malowane farbą silikonową np. farba silikonowa CT 48 w kolorze „ciemny szary” Paleta RAL DESING 000 40 00.

UWAGA:

Kolorystykę elewacji przed malowaniem w ostatecznej wersji należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 12

Czy należy wykonać daszek nad wejściem głównym do budynku?

Odpowiedź:

Tak, należy wykonać daszek łukowy z poliwęglanu nad wejściem głównym o wymiarach 3,0x1,2m, zgodnie załączonym rys. nr 10 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie 13

Czy należy wymienić okna piwniczne i kraty w zagłębieniach doświetlających piwnicę?

Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje zamurowanie wszystkich okien doświetlających piwnicę. Następnie wewnątrz obiektu powierzchnię należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym z powłokami malarskimi w kolorze zbliżonym do istniejącego oraz wykonać wentylację w pomieszczeniach, w których zostaną zamurowane okna. Istniejące studnie przy oknach zasypać.

Pytanie 14

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż parapety wewnętrzne są obłożone płytkami, które podczas wymiany stolarki okiennej mogą ulec uszkodzeniu. Czy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę parapetów wewnętrznych?

Odpowiedź:

Tak, przedmiot zamówienia obejmuje wymianę parapetów. Należy je wymienić na parapety wewnętrzne z PCV. Kolor biały.

Pytanie 15

Proszę o wskazanie prac wewnętrznych objętych przedmiotem zamówienia, które należy wykonać po wymianie stolarki okiennej. Czy będą to tylko obróbki ościeży, czy malowania całej ściany z oknem czy malowania całych pomieszczeń. Jeśli Wykonawca wykona tylko obroki w

obrębnie ościeży lub malowania tylko jednej ściany z oknem, będą różnice w kolorach ścian, czy Zamawiający to zaakceptuje?

Odpowiedź:

Wymieniając stolarkę okienną należy wykonać obróbki jedynie w obrębnie ościeży wraz z malowaniem jej na kolor biały.

Pytanie 16

Czy sufity mają być malowane przed wymianą opraw oświetleniowych na nowe?

Odpowiedź:

Tak, zakres prac obejmuje malowanie sufitów w pomieszczeniach.

Pytanie 17

Czy przewiduje się wymianę lub naprawę instalacji odgromowej podczas wykonania docieplenia ścian, jeżeli tak prosimy o sprecyzowanie w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej po wykonaniu docieplenia ścian (w razie potrzeby naprawy). Następnie Wykonawca ma obowiązek wykonać przegląd instalacji odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Pytanie 18

Czy przewiduje się wymianę uziomu otokowego?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wymiany uziomu otokowego. Jeżeli podczas prowadzonych prac budowlanych zostanie uszkodzony, należy go naprawić.

Pytanie 19

Co zrobić z instalacjami np: kamery, oświetlenie, puszki telekomunikacyjne znajdującymi się na elewacji?

Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje demontaż elementów oraz ich ponowny montaż po wykonaniu prac budowlanych oraz doprowadzenie obiektu do stanu sprzed demontażu.

Pytanie 20

Czy przewiduje się oprawy doświetlające tablice w klasach lekcyjnych?

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe należy dobrać zgodnie z obowiązującymi normami w odniesieniu do przeznaczenia danych pomieszczeń (łącznie 136 szt.) wraz z oprawami doświetlającymi tablice w klasach lekcyjnych. Należy również przeprowadzić badania i pomiary elektryczne w tym badania natężenia oświetlenia.

Pytanie 21

Czy instalacja fotowoltaiczna ma być wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Pytania dotyczące Części 2

Pytanie 22

Proszę o uzupełnienie projektu o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany.

Odpowiedź:

Projekt został uzupełniony o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany - Załącznik nr 2 do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie 23

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać docieplenie stropu poddasza czy należy wykonać podesty techniczne zapewniające dojście do kominów? Czy wykonać izolację z folii?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wykonania podłogi z desek lub płyt OSB. Należy jedynie wykonać podesty techniczne do kominów. Należy również wykonać izolację z folii.

Pytanie 24

Proszę o wskazanie rodzaju tynku i farby (silikonowy, akrylowy itp.).

Odpowiedź:

Tynk silikonowy np. CT 74 o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm, barwiony w masie kolor „szary jasny” Paleta RAL DESING 000 90 00. Pasy na elewacji są malowane farbą silikonową np. farba silikonowa CT 48 w kolorze „ciemny szary” Paleta RAL DESING 000 40 00.

UWAGA:

Kolorystykę elewacji przed malowaniem w ostatecznej wersji należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 25

Czy należy wykonać daszek nad wejściem głównym do budynku?

Odpowiedź:

Tak, należy wykonać daszek łukowy z poliwęglanu nad wejściem głównym o wymiarach 3,0x1,2m, zgodnie załączonym rys. nr 3 stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie 26

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę parapetów wewnętrznych?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wymiany parapetów wewnętrznych. Jeżeli podczas wymiany stolarki okiennej dojdzie do uszkodzenia parapetu, należy go wymienić na nowy.

Pytanie 27

Proszę o wskazanie prac wewnętrznych objętych przedmiotem zamówienia, które należy wykonać po wymianie stolarki okiennej. Czy będą to tylko obróbki ościeży, czy malowania całej ściany z oknem czy malowania całych pomieszczeń. Jeśli Wykonawca wykona tylko obroki w obrębie ościeży lub malowania tylko jednej ściany z oknem, będą różnice w kolorach ścian, czy Zamawiający to zaakceptuje?

Odpowiedź:

Wymieniając stolarkę okienną należy wykonać obróbki jedynie w obrębie ościeży wraz z malowaniem jej na kolor biały.

Pytanie 28

Czy sufity mają być malowane przed wymianą opraw oświetleniowych na nowe?

Odpowiedź:

Tak, zakres prac obejmuje malowanie sufitów w pomieszczeniach.

Pytanie 29

Czy przewiduje się wymianę lub naprawę instalacji odgromowej podczas wykonania docieplenia ścian, jeżeli tak prosimy o sprecyzowanie w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej po wykonaniu docieplenia ścian (w razie potrzeby naprawy). Następnie Wykonawca ma obowiązek wykonać przegląd instalacji odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Pytanie 30

Czy przewiduje się wymianę uziomu otokowego

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wymiany uziomu otokowego. Jeżeli podczas prowadzonych prac budowlanych zostanie uszkodzony, należy go naprawić.

Pytanie 31

Co zrobić z instalacjami np: kamery, oświetlenie, puszki telekomunikacyjne znajdującymi się na elewacji?

Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje demontaż elementów oraz ich ponowny montaż po wykonaniu prac budowlanych oraz doprowadzenie obiektu do stanu sprzed demontażu.

Pytanie 32

Czy przewiduje się oprawy doświetlające tablice w klasach lekcyjnych?

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe należy dobrać zgodnie z obowiązującymi normami w odniesieniu do przeznaczenia danych pomieszczeń (łącznie 121 szt) wraz z oprawami doświetlającymi tablice w klasach lekcyjnych. Należy również przeprowadzić badania i pomiary elektryczne w tym badania natężenia oświetlenia.

Pytanie 33

Czy instalacja fotowoltaiczna ma być wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Pytania dotyczące Części 3

Pytanie 34

Proszę o uzupełnienie projektu o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany.

Odpowiedź:

Projekt został uzupełniony o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany - Załącznik nr 4 do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie 35

Proszę o wskazanie rodzaju tynku i farby (silikonowy, akrylowy itp.).

Odpowiedź:

Tynk silikonowy np. CT 74 o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm, barwiony w masie kolor „szary jasny” Paleta RAL DESING 000 90 00. Pasy na elewacji są malowane farbą silikonową np. farba silikonowa CT 48 w kolorze „ciemny szary” Paleta RAL DESING 000 40 00.

UWAGA:

Kolorystykę elewacji przed malowaniem w ostatecznej wersji należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 36

Czy należy wykonać daszek nad wejściem głównym do budynku?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wykonania zadaszenia nad wejściem głównym.

Pytanie 37

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę parapetów wewnętrznych?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wymiany parapetów wewnętrznych. Jeżeli podczas wymiany stolarki okiennej dojdzie do uszkodzenia parapetu, należy go wymienić na nowy.

Pytanie 38

Za grzejnikami brak wykończenia ścian czy należy wykonać przy wymianie grzejników. Czy należy odtworzyć zabudowę grzejników po ich wymianie?

Odpowiedź:

Należy wykonać przy wymianie grzejników wykończenie ścian oraz odtworzyć zabudowę grzejników po ich wymianie.

Pytanie 39

Proszę o wskazanie prac wewnętrznych objętych przedmiotem zamówienia, które należy wykonać po wymianie stolarki okiennej. Czy będą to tylko obróbki ościeży, czy malowania całej ściany z oknem czy malowania całych pomieszczeń. Jeśli Wykonawca wykona tylko obroki w obrębie ościeży lub malowania tylko jednej ściany z oknem, będą różnice w kolorach ścian, czy Zamawiający to zaakceptuje?

Odpowiedź:

Wymieniając stolarkę okienną należy wykonać obróbki jedynie w obrębie ościeży, wraz z malowaniem jej na kolor biały.

Pytanie 40

Czy sufity mają być malowane przed wymianą opraw oświetleniowych na nowe?

Odpowiedź:

Tak, zakres prac obejmuje malowanie sufitów w pomieszczeniach.

Pytanie 41

Czy przewiduje się wymianę lub naprawę instalacji odgromowej podczas wykonania docieplenia ścian, jeżeli tak prosimy o sprecyzowanie w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej po wykonaniu docieplenia ścian (w razie potrzeby naprawy). Następnie Wykonawca ma obowiązek wykonać przegląd instalacji odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Pytanie 42

Czy przewiduje się wymianę uziomu otokowego?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wymiany uziomu otokowego. Jeżeli podczas prowadzonych prac budowlanych zostanie uszkodzony, należy go naprawić.

Pytanie 43

Co zrobić z instalacjami np: kamery, oświetlenie, puszki telekomunikacyjne znajdującymi się na elewacji?

Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje demontaż elementów oraz ich ponowny montaż po wykonaniu prac budowlanych oraz doprowadzenie obiektu do stanu sprzed demontażu.

Pytanie 44

Czy przewiduje się oprawy doświetlające tablice w klasach lekcyjnych?

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe należy dobrać zgodnie z obowiązującymi normami w odniesieniu do przeznaczenia danych pomieszczeń (łącznie 221 szt.) wraz z oprawami doświetlającymi tablice w klasach lekcyjnych. Należy również przeprowadzić badania i pomiary elektryczne w tym badania natężenia oświetlenia.

Pytanie 45

Czy instalacja fotowoltaiczna ma być wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Pytanie 46

Prosimy o jednoznacznie wskazanie rodzaju opału, którym ma być zasilana modernizowana kotłownia w Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim, ze względu na rozbieżność pomiędzy dokumentacją budowlaną a przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Wymiana kotła nie jest objęta przedmiotem zamówienia

Pytania dotyczące części nr 1, 2 i 3

Pytanie 47

Z uwagi na istotę wagi powyższych pytań prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert na 07.11.2022 r .

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.11.2022 r.

Pytanie 48

Wśród zamieszczonej dokumentacji przetargowej brakuje przedmiaru oraz ślepego kosztorysu na budynek Szkoły w Konikowie, dwukrotnie został zamieszczony przedmiar i ślepy kosztorys na Szkołę w Świeszynie.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 24.10.2022 r. zamieścił na stronie prowadzonego postępowania przedmiar oraz ślepy kosztorys dot. Szkoły w Konikowie.

Pytanie 49

Kosztorys załączony przez Zamawiającego dot. części I i II jest identyczny. Proszę o załączenie dokumentacji projektowej umożliwiającej sporządzenie kosztorysu ofertowego tzn. zawierającej wymiary.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 48.

Pytanie 50

Proszę o potwierdzenie ilości opraw w poszczególnych szkołach - rozbieżności pomiędzy zapisami SWZ a Przedmiarem.

Odpowiedź:

Szkoła Podstawowa w Świeszynie- 136 szt;

Szkoła Podstawowa w Konikowie- 121 szt;

Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim- 221 szt.

Pytanie 51

Zgodnie z zapisami audytu współczynnik przenikania ciepła dla stolarki okiennej nie może być wyższy niż 0,8 a dla drzwiowej 1,1. Zgodnie z projektem współczynnik dla stolarki okiennej 0,9 a dla drzwiowej 1,3 . Proszę o potwierdzenie, iż współczynnik przenikania ciepła dla stolarki zgodnie z projektem.

Odpowiedź:

Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki okiennej $U_{C(MAX)}= 0,9 [w/(m^2K)]$ a dla drzwiowej $U_{C(MAX)}=1,3[w/(m^2K)]$, zgodnie z projektem.

Zamawiający - Gmina Świeszyno działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla **Części nr 1 „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – Szkoła Podstawowa w Świeszynie”**:

- 1. w zakresie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1.1 do SWZ, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego wyjaśnienia.**
- 2. w treści pkt. 3.4.1 str. 4. Rozdział I SWZ skreśla się zapis:**
 - ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.**

W związku ze zmianą treści SWZ, działając na podstawie art 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.**

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień: **03.11.2022 r. godz. 11:00.**
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.11.2022 r. godz. 11:30.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, termin związania ofertą upływa dnia 02.12.2022 r.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Wójt

/-/

Ewa Korczak

Załączniki.

1. Elewacja południowo-wschodnia oraz północno-zachodnia- projekt kolorystyki – SP Świeszyno – rys. nr 10.
2. Zestawienie okien i drzwi - SP Konikowo – rys. 5.
3. Elewacja północno-wschodnia Konikowo – SP Konikowo – rys. nr 3.
4. Zestawienie okien i drzwi - SP Zegrze Pomorskie – rys. nr A5.
5. Dokumentacja projektowa dla części nr 1 – załącznik nr 1.1 do SWZ.