

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Koszalinie
Ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Remont dach budynku KZP

Adres budowy: Budynek KZP, Cmentarz Komunalny w Koszalinie, ul Gnieźnińska 44

Podstawa opracowania: KNR 4-01I, KNR 19-01, KNR 2-3II, KNR 2-02I, KNR 00-15, KSNR 8, KNR 4-02, KNR 2-15I, KNR 2-18, KNR 4-02W, TZKNBK 1923

Waluta: PLN

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Prace rozbiórkowe i ziemne		
1	KNR 4-011 0519-06-050 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa krotność= 1,00	189,14 m ²
1. (19,65*6,35+5,30*8,90)*1,10		189,14
2	KNR 4-011 0519-07-050 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa -rotność = 3 krotność= 3,00	189,14 m ²
1. 189,14		189,14
3	KNR 19-01 0628-06-050 Rozebranie izolacji na stropach z wełny mineralnej krotność= 1,00	189,14 m ²
1. 189,14		189,14
4	KNR 4-02W 0233-01-020 Demontaż wpustu dachowego krotność= 1,00	2,00 szt
1. 2,00		2,00
5	KNR 4-02 0230-07-040 Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku krotność= 1,00	18,00 m
1. 18,00		18,00
6	KNR 4-011 0208-04-020 Przebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m ² krotność= 1,00	6,00 szt
1. 6,00		6,00
7	KNR 4-011 0535-07-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy gzymsów itp.z blachy nadającej się do użytku krotność= 1,00	18,70 m ²
1. (19,85+11,65+5,90)*0,50		18,70
8	KNR 4-011 0535-09-050 Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku krotność= 1,00	18,70 m ²
1. 18,70		18,70
9	KNR 2-311 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin krotność= 1,00	19,60 m ²
1. 24,50*0,80		19,60
10	KNR 2-311 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm krotność= 1,00	19,60 m ²
1. 19,60		19,60
11	KNR 2-311 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm -rotność = 5 krotność= 5,00	19,60 m ²
1. 19,60		19,60
12	KNR 4-011 0102-02-060 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III krotność= 1,00	12,69 m ³
1. 0,60*23,50*0,90		12,69
13	KNR 4-011 0105-02-060 Zasypanie wykopów z przetrzutom ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III krotność= 1,00	12,69 m ³
1. 12,69		12,69
2. Prace izolacyjne i pokrywcze		
14	KNR 2-02I 0609-02-050 Izolacje cieplne z płyt styropianowych jednostronnie oklejanych o gr. 30cm, poziome na wierzchu konstrukcji krotność= 1,00	180,54 m ²
1. (19,65*6,35+5,30*8,90)*1,05		180,54
15	KNR 00-15 0527-01-050 Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej krotność= 1,00	189,14 m ²
1. (19,65*6,35+5,30*8,90)*1,10		189,14

16	TZKNBK 1923 0105-0111-050 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Kołnierze kominów, ścianek kolankowych i świetlików przy kryciu dachu papą - blacha powlekana krotność= 1,00	18,70 m2
1. 18,70		18,70
3. Instalacja kanalizacji deszczowej		
17	KSNR 8 0211-05-020 Montaż wpustu dachowego Geberit Pluvia o średnicy 100 mm krotność= 1,00	2,00 szt
1. 2,00		2,00
18	KNR 2-151 0205-04-040 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 1,00	26,00 m
1. 18,00+8,00		26,00
19	KNR 4-02W 0214-05-020 Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o średnicy 110 mm krotność= 1,00	2,00 szt
1. 2,00		2,00
20	KNR 2-151 0208-05-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm krotność= 1,00	2,00 szt
1. 2,00		2,00
21	KNR 2-18 0108-03-040 Ułożenie rurociągu z polichlorku winylu /PCW/ kanalizacyjnego o średnicy zewnętrznej 110 mm krotność= 1,00	23,50 m
1. 23,50		23,50
4. Prace towarzyszące		
22	KNR 2-31I 0104-01-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	19,60 m2
1. 19,60		19,60
23	KNR 2-31I 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - krotność =10 krotność= 10,00	19,60 m2
1. 19,60		19,60
24	KNR 2-31I 0114-01-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	19,60 m2
1. 19,60		19,60
25	KNR 2-31I 1104-06-050 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	19,60 m2
1. 19,60		19,60
26	KNR 4-01I 0206-04-020 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach, posadzkach i ścianach krotność= 1,00	3,00 szt
1. 3,00		3,00
27	KNR 4-01I 0809-06-050 Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek granitogresowych krotność= 1,00	1,20 m2
1. 1,20		1,20
28	KNR 4-01I 0709-0501-020 Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem-wap. na wapnie suchogasz., na ścianach z cegły, pustaków cer., betonu, otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2 krotność= 1,00	30,00 szt
1. 30,00		30,00
29	KNR 4-01I 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	79,58 m2
1. 5,75*6,92*2		79,58