



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Wodzisław Śląski, dnia 23.04.2024r.

ML DESIGN S.C
ul. Cieszyńska 226

44-337 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

SP/998/2024/TT/837/2024

Dotyczy: **Uzgodnienia zadania pn. „Modernizacja ulicy Adama Mickiewicza w Rydułtowach”.**

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2024r. w przedmiotowej sprawie informujemy, że na planie sytuacyjnym wniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

Zadanie projektowe pod względem lokalizacyjnym uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. W przypadku gdy na etapie realizacji robót zaistnieje konieczność zmiany niwelety terenu w stosunku do projektowanej, a co za tym idzie konieczne będzie przegłębienie sieci będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. roboty związane z jej przegłębieniem wykona Inwestor we własnym zakresie oraz na własny koszt, pod nadzorem oraz na zasadach określonych przez tutejsze przedsiębiorstwo;
2. Istniejące urządzenia kanalizacyjne (pokrywy studzienek) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu;
3. Nie wyrażamy zgody na prowadzenie robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych;
4. W terminie minimum 7 dni przed przystąpieniem do robót należy zlecić nadzór branżowy w tutejszym Przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
5. Pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego;
6. Ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny
2. Faktura

Otrzymują:

1. Adresat
2. DF
3. a/a


Sprawę prowadzi:

Przemysław Niemiec

tel. 32 455 26 34 wew. 366

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

Katarzyna Maehowska-Bujak



ścieg nadjeżdżający
kanalizacja sanitarna

Załącznik do Pisma
nr SP/998/2024/Tt/237/2024
z dnia 23.04.2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
44-300 Wodzisław Śl., ul. Marklowicka 15
- 6 -
NIP 647 20 74 229

LEGENDA

- projektowana jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
- zjazdy i zatoki o nawierzchni z kostki betonowej
- zjazdy o nawierzchni bitumicznej
- droga dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej
- droga dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej
- poszerzenia i wyspy o nawierzchni z kostki kamiennej
- nawierzchnia strukturalna i kontrastowa, wspomagająca osoby niewidome i słabowidzące
- projektowane pobocza gruntowe i tereny zielone
- remont chodnika wg odrębnej procedury - zgłoszenie
- krawężnik drogowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem, wyniesiony 6cm,
- krawężnik najazdowy 15x22 na ławie betonowej z oporem, wyniesiony 4cm
- obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej
- opornik betonowy wtopiony 12x30cm na ławie betonowej
- osie projektowanej drogi i zjazdów
- Linia rozgraniczająca teren inwestycji
- Linia rozgraniczająca teren inwestycji stanowiąca jednocześnie linię podziałową
- Linia wyznaczająca granice terenu podlegające ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomości
- Projektowany kanał technologiczny
- Drzewa do wycinki
- Nasadzenia zstępcze
- Projektowany mur oporowy wyposażony w barierki szczeblinkowe U-11a
- Projektowane skarpy
- Ściek betonowy



ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój
tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

Nazwa zadania
Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy drogi publicznej
dla zadania pn.: "Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w Rydułtowach"

Adres obiektu budowlanego:
ul. Adama Mickiewicza, 44-280 Rydułtowy

Nazwa rysunku	Plan sytuacyjny			
Inwestor	Burmistrz Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy			
Projektant	mgr inż. Remigiusz Machaj uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynierii drogowej			Podpis
branża	stadium projektu	data opracowania	skala rysunku	numer rysunku
Wielobranżowy	Program funkcjonalno-użytkowy	03.2024rok	1:500	01

Opracowanie chronione prawnie Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)

