

E

płyta warstwowa dachowa (NRO)

C

płyta warstwowa ścienna PWS 100mm (NRO)
rygiel ścienny rura []100x100x5mm
słupy stalowe +stężenia

D

tynk cienkowarstwowy/izolacja przeciwwilg.
siatka na kleju
styropian XPS 10cm
belka podwalinowa 25cm
izolacja przeciwwilg.

A

płyta warstwowa dachowa PWD 100mm (NRO)
płatew dachowa stalowa Z250x2,5mm
dzwigar dachowy stalowy +stężenia

B

posadzka przemysłowa 15cm (min. B37)
folia
chudy beton min. B10 gr. 10/15cm
podsypka zwirowa zagęszczona (Id=0,9)
min. 30cm (podbudowa)
ubity grunt rodzimy

UWAGA:
- układ warstw posadzek zweryfikować na budowie po wykonaniu wykopów i oceny gruntu rodzimego
- rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
- posadzki oddylatować od reszty konstrukcji

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE MARCIN KLEIN 83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1 tel. 693-642-070	2016 1:100
INWESTOR:	PWiK Sp. z o.o., Sierakowice, ul. Kartuska 12
OBIEKT:	HALA TECHNOLOGICZNA SIERAKOWICE, dz.nr 626/5
NAZWA RYSUNKU:	**przekrój B-B**
	RYS. NR 5
PROJEKTANT:	
SPRAWDZAJĄCY:	