

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - etap II
ADRES INWESTYCJI : Troszyn
INWESTOR : Gmina Troszyn
ADRES INWESTORA : ul. J. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Grzegorz Konarzewski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 08.12.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa boiska					
1		Wykonanie piłkochwyłów, ogrodzenia boiska			
1	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - pod	m³		
d.1	0308-02	słupki ogrodzenia boiska			
	ST-06.00.00.	0,3*0,3*1,0*86	m³	7,740	
				RAZEM	7,740
2	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - pod	m³		
d.1	0308-02	słupki piłkochwytu			
	ST-06.00.00.	0,3*0,3*1,4*26	m³	3,276	
				RAZEM	3,276
3	KNR 2-23	Piłkochwyt o wysokości 6m (zgodnie z częścią rysunkową) słupek fi80mm	m		
d.1	0401-01	przekrój okrągły , w polach skrajnych oraz co 6 pole wykonać stężenie profil			
	0401-02 ana-	stalowy 80x40x3mm, siatka polipropylenowa gr.5mm o oczkach 45mmx45mm.			
	logia				
	ST-07.00.00.	117	m	117,000	
				RAZEM	117,000
4	KNR 2-23	Ogrodzenie boiska o wysokości 4m (zgodnie z częścią rysunkową) słupki sta-	m		
d.1	0401-01	lowe 60x40x3 z profilu zimnogiętego , rygiel stalowy 60x40x3 z profilu zimno-			
	0401-02 ana-	giętego równoramiennego zamkniętego , ocynkowany malowany lakierem po-			
	logia	liestrowym , linka stalowa fi 2,2x3,5 ocynkowana, siatka powlekana gr.4mm o			
	ST-11.00.00.	oczkach 35x35mm.			
		215	m	215,000	
				RAZEM	215,000
2		Zakup i montaż wiat stadionowych i koszy na śmieci.			
5	Kalkulacja	Zakup, dostawa i montaż wiaty stadionowej na 14 miejsc	szt.		
d.2	własna				
	ST-10.00.00.	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	Kalkulacja	Zakup, dostaw i montaż kosza na śmieci	szt.		
d.2	własna				
	ST-10.00.00.	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,3225		0,3225							
2.	Acetylen rozpuszczony techniczny'	kg	0,1755		0,1755							
3.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	11,1812		11,1812							
4.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,2534		0,2534							
5.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m ³	0,1432		0,1432							
6.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0,0661		0,0661							
7.	Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.	kg	6,7198		6,7198							
8.	kosz na śmieci metalowy	szt	4,0000		4,0000							
9.	Linka stalowa fi 2,2x3,5 ocynkowana	kg	11,8250		11,8250							
10.	rygiel stalowy 80x40x3mm z profilu zimnogiętego zamkniętego	m	215,0000		215,0000							
11.	rygiel stalowy 80x40x3mm z profilu zimnogiętego zamkniętego'	m	117,0000		117,0000							
12.	siatka polipropylenowa gr.5mm o oczkach 45x45mm	m ²	722,7090		722,7090							
13.	siatka powlekana gr.4mm o oczkach 35x35mm	m ²	860,0000		860,0000							
14.	słupki stalowe 60x40x3 z profilu zimnogiętego o przekroju okrągłym	m	86,0000		86,0000							
15.	słupki z rur stalowych fi80mm ocynkowane i malowane	m	26,9100		26,9100							
16.	Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m ³	m ³	0,6972		0,6972							
17.	wiata stadionowa sportowa dla zawodników rezerwowych kompletna na 10 miejsc	szt	2,0000		2,0000							
18.	zaprawa cementowa M 100	m ³	0,0800		0,0800							
19.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: