


4cm	warstwa mineralna z kruszywa szlachetnego, 0/11mm
30cm	warstwa z kruszywa łamanego 0/31mm, zagęszczona do $E_2 \geq 80 \text{ Mpa}$ , $E_2/E_1 \leq 2,2$
-	separacja z geowłókniny
-	grunt rodzimy



obrzeże betonowe 6cm x 25cm x 100cm,  
kolor szary  
ława z oporem z betonu C16/20, gr.10cm

#### Uwagi:

- Niniejszy rysunek oraz jego dane na nośnikach danych stanowią własność intelektualną architektów krajobrazu oraz wspólników CALLA Group sp. z o.o. sp. k. Każdorazowe użycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom trzecim wymaga pisemnej zgody wspólników CALLA Group sp. z o.o. sp. k.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Wymiary podawane są w centymetrach.
- Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich wymiarów oraz wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót. O ewentualnych rozbieżnościach poinformuje pisemnie autora projektu bez zwłoki.

#### CALLA Group sp. z o.o. sp. k.

ul. Kochłowska 63  
40-817 Katowice  
tel: +48 32 205 50 18  
e-mail: info@calla.pl  
www.calla.pl



#### Inwestor:

Gmina Miasta Jaworzna, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

#### Temat:

**"Utworzenie parku kieszonkowego w osiedlu Łubowiec w Jaworznie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program zazielenia śródmiejskich- zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku"**

#### Adres Inwestycji:

ul. Czwartaków, 43-603 Jaworzno

#### Projektant:

Architektura krajobrazu

#### Podpis:

mgr inż. arch. Ewa Marcinek, upr. nr 144/98 BB

mgr inż. arch. kraj. Alicja Cebulak

mgr inż. arch. kraj. Oliwia Czuk

mgr inż. arch. Ewa Nowacka

#### Faza:

PW

#### Branża:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

#### Treść rysunku:

Przekrój przez nawierzchnię mineralną

#### Nr projektu:

03

#### Skala:

1:10

#### Data:

sierpień 2022

#### Nr rysunku:

03\_PW\_AK\_06

#### Nr rewizji:

00