

Uzgodniono pod względem wymagań higieniczno-zdrowotnych bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami

mgr inż. Andrzej Kaczmarek
rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych
nr upr. 145-BP/10/97
w zakresie bud. przem. i ogólnego
bezpośr. zdrowia
62-200 Gniezno ul. Dąbrowskiego 21
tel. 61 425 03 65
NIP 784-155-14-65

17.11.23

L.dz. 97/23

UWAGA:

ZMIANY KONSTRUKCYJNE POLEGAJĄCE NA POWIĘKSZENIU LUB WYKUCIU NOWYCH OTWORÓW REALIZOWAĆ POPRZEZ WYKONANIE BRUZDY W ŚCIANIE NOŚNEJ NA WYSOKOŚĆ NADPROŻA SBN 120X120 ORAZ MONTAŻU PREFABRYKATU NA PODUSZKACH BETONOWYCH. BRUZDY ORAZ MONTAŻ NADPROŻA WYKONAĆ Z KAŻDEJ STRONY ŚCIANY. PO 28 DNIACH MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO WYKUCIA ELEMENTÓW ŚCIENNYCH. PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU MINIMALNEJ DŁUGOŚCI OPARCIA ZGODNEJ Z SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ DOSTAWCY NADPROŻY.

OTWORY PODLEGAJĄCE ZAMUROWANIU LUB POMNIEJSZENIU WYKONAĆ Z BLOKÓW GAZOBETONOWYCH LUB PUSTAKÓW CERAMICZNYCH. ELEMENTY NOWOMUROWANE KOTWIĆ CO DRUGĄ WARSTWĘ DO ISTNIEJĄCEGO MURU.

PROSTA FORMA
WIKTORIA ZYGOWSKA
Turza 13
62-110 Damasławek

NIP 766 200 49 40
tel. 725 150 766 / 600 418 863
prostaforma.wz@gmail.com

Obiekt:	Przebudowa części pomieszczeń w celu utworzenia żłobka w istniejącym budynku Przedszkola na działce nr 402 w Janowcu Wielkopolskim
Temat rys.:	RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU Z NANIESIONYMI ZMIANAMI