

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Uwaga - Krawężniki z demontażu wykonawca ułoży na paletach - materiał do przekazania zamawiającemu 5,50+0,70	m m	6,200	6,200
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.1*0,20*0,20	m ³ m ³	0,248	0,248
3	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej. Uwaga - obrzeża z demontażu wykonawca ułoży na paletach - materiał do przekazania zamawiającemu 9,7*2	m m	19,400	19,400
4	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Uwaga - kostkę z demontażu wykonawca ułoży na paletach - materiał do przekazania zamawiającemu 9,70*1,80	m ² m ²	17,460	17,460
5	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Załadunek przewóz i rozładunek zdemontowanych obrzeży, krawężników i kostki samochodami na odległość 10 km w miejsce wskazane przez zamawiającego 17,46*0,06+9,70*0,06*0,20+6,20*0,15*0,30	m ³ m ³	1,443	1,443
6	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych 57,80+9,50*2	m m	76,800	76,800
7	KNR-W 2-01 0203-06 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 5 km (((12,00+11,50)*8,20)/2)+1,60*1,50+1,60*1,00+18,00*8,20+1,60*2,00+25,30*3,00)*0,35	m ³ m ³	114,468	114,468
8	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (((12,00+11,50)*8,20)/2)+1,60*1,50+1,60*1,00+18,00*8,20+1,60*2,00+25,30*3,00	m ² m ²	327,050	327,050
9	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.8	m ² m ²	327,050	327,050
10	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm poz.8	m ² m ²	327,050	327,050
11	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 2,00+1,60+2,00+1,60+17,00+1,60+1,60+12,00+8,00+11,50+43,30+3,00	m m	105,200	105,200
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.11*0,045	m ³ m ³	4,734	4,734
13	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające i na płask lub opornik o wymiarach 15x30 cm. poz.11	m m	105,200	105,200
14	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Analogia - podsypka z kruszywa 0-4 mm poz.10	m ² m ²	327,050	327,050
15	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - behaton szara z liniami rozgraniczającymi koloru czerwonego poz.10	m ² m ²	327,050	327,050
16	KNNR 6 1108-02 analogia	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią asfaltową i krawężnikiem oraz nawierzchnią z kostki. - beton asfaltowy ciężar właściwy 2,50 t/m ³ , szczelina szer. ok. 20 cm, grubość 6 cm (59,00+9,50*2)*(0,20*0,06*2,50)	t t	2,340	2,340
				RAZEM	2,340