

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA RAMPY SAMOCHODOWEJ NAJAZDOWEJ
ADRES INWESTYCJI : KPP NAMYSŁÓW, ul. Piłsudskiego 4
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLU
ADRES INWESTORA : 45-077 OPOLE, UL. KORFANTEGO 2

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROZBIÓRKA KANAŁU NAJAZDOWEGO					
1		ROZBIÓRKA KANAŁU NAJAZDOWEGO			
1 d.1	KNR 4-04 0306-01 analogia	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - PŁYTA NAJAZDOWA 6,50*0,88*0,30*2+6,60*0,88*0,30*2	m ³ m ³	 6,917	
				RAZEM	6,917
2 d.1	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej - pod płytą. 0,88*0,54*1,25*2*2+5,80*1,25*0,5*0,56*2	m ³ m ³	 6,436	
				RAZEM	6,436
3 d.1	KNR 4-04 0301-03 z.o. 3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - pod nadanie spadku przy wykonaniu nowej płyty betonowej. 5,0*1,20*0,15	m ³ m ³	 0,900	
				RAZEM	0,900
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 6 km (poz.1+poz.2+poz.3)*1,3	m ³ m ³	 18,529	
				RAZEM	18,529
5 d.1		Oplata za wysypisko w Ziemiłowicach. poz.2*2,4+poz.4*1,8+poz.3*2,3	t t	 50,869	
				RAZEM	50,869
6 d.1	kalk. własna	Wyrównanie terenu po rozebranej konstrukcji, przygotowanie podłoża (z rozkruszonego betonu pochodzącego z rozbiórki) z zagęszczeniem. 5,5*14,50	m ² m ²	 79,750	
				RAZEM	79,750
7 d.1	KNR 2-02 1101-01 analogia	Podkłady betonowe (beton C20/25) gr. 6 cm na podłożu gruntowym 5,5*14,50*0,06	m ³ m ³	 4,785	
				RAZEM	4,785