

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym  
ADRES INWESTYCJI : Pasym, dz. 200/2, 211, 200/3, 210/4 obręb 0002  
INWESTOR : Gmina Pasym  
ADRES INWESTORA : 12-130 Pasym, ul. Rynek 8  
WYKONAWCA ROBÓT : Długolecki Tomasz wykopy, transport, kruszywa  
ADRES WYKONAWCY : 12-100 Szczytno, Lemany 5  
BRANŻA : telekomunikacyjna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 28132.97 zł  
Podatek VAT : 6470.58 zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 34603.55 zł

**Słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset trzy i 55/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Budowa rur osłonowych</b>				
1.1	ZN-97/TP S.A.-040 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie otworów 1 - analogia rury ochronne	m	20.000	90.53	1810.60
1.2	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną fi 160 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	20.000	185.61	3712.20
Razem dział: Budowa rur osłonowych						5522.80
<b>2</b>		<b>Przebudowa kabli miedzianych</b>				
2.1	ZN-97/TP S.A.-040 0719-01	Montaż złączy równoległ. kabli wypełnionych typu kanał. ułożonych w ziemi z zast. poj. łączników żył i termokurcz. osłon wzmocn. na kablu o 5 parach	złącz.	2.000	1130.50	2261.00
2.2	ZN-97/TP S.A.-040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej - analogia wciąganie kabla 5 par do rur ochronnych	m	20.000	24.66	493.20
2.3	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel) - kabel 5 par	m	488.000	31.75	15494.00
2.4	ZN-97/TP S.A.-040 0724-01	Wyłączenie kabla równoległ. ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zast. termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 5 parach	złącz.	2.000	1027.04	2054.08
2.5	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 5 parach	odc.	1.000	536.29	536.29
Razem dział: Przebudowa kabli miedzianych						20838.57
<b>3 45232300-5</b>		<b>Demontaż</b>				
3.1	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07 analogia	Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel) - analogia demontaż	m	515.000	3.44	1771.60
Razem dział: Demontaż						1771.60
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>28132.97</b>
<b>Podatek VAT</b>						<b>6470.58</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>34603.55</b>

Słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset trzy i 55/100 zł