

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.1	SST D-04.01.01	Profilowanie, uzupełnianie i zagęszczanie istniejącego podłoża. 1275	m2 m2	1 275,00	1 275,00
1.2	SST D-04-02-02	Wykonanie warstwy seperacyjno-filtracyjnej z geotkaniny polipropylenowej o gramaturze 100g/m2, wytrzymałość min. 16kN 1275	m2 m2	1 275,00	1 275,00
1.3	SST D-04-04-02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowanego kruszywem 0/31,5. Nawierzchnia stabilizowana mechanicznie o gr. 20cm po zagęszczeniu. 1275	m2 m2	1 275,00	1 275,00
2	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy o szer. 0,5m z gruntu pozyskanego przez Wykonawcę. 425	m2 m2	425,00	425,00