


Nr	Konstr. średnica	Rzędna terenu	Wylot		Dopływy											
			A		B			C			D			E		
			Srednica	Rzędna dna rury	Srednica	Rzędna dna rury	Kąt	Srednica	Rzędna dna rury	Kąt	Srednica	Rzędna dna rury	Kąt	Srednica	Rzędna dna rury	Kąt
	m	m	m	m	m	m	α°	m	m	α°	m	m	α°	m	m	α°
SR1	1,00	82,15	0,300	81,19	0,200	81,19	202									
SR2	1,00	82,18	0,300	81,04	0,200	81,10	100	0,300	81,04	180	0,200	81,14	209			
SR3	1,00	82,38	0,300	80,94	0,300	80,94	180									
SR4	1,00	82,38	0,300	80,84	0,300	80,84	141									
SR5	1,00	82,60	0,300	80,81	0,200	81,36	118	0,300	80,81	158						
SR6	1,00	82,70	0,300	80,69	0,200	81,66	102	0,300	80,69	180						
SR7	1,00	82,84	0,300	80,58	0,300	80,58	179									
SR8	1,00	82,61	0,300	80,51	0,200	81,58	160	0,300	80,51	175						
SR9	1,00	82,30	0,300	80,49	0,300	80,49	128	0,200	81,18	231						

Rzędną włączów studni i wpustów deszczowych dostosować do projektowanej niwelety drogi.



INWESTYCJA	Budowa ulicy Różanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową instalacji kanalizacji deszczowej m. Pałędzie		
LOKALIZACJA	ul. Różana, Pałędzie dz. nr 43/2; 31/2; 37/7; 37/10; obręb 0007 - Pałędzie		
INWESTOR	Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c; 62-070 Dopiewo		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
DEMURG		ul. Franciszka Łubeckiego 2 PL 60-348 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Karłowski	150/90/PW w specjalności sanitarnej nr izby WKP/IS/1962/01	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ewa Karłowska	WKP/0416/PWOS/16 w specjalności sanitarnej nr izby WKP/IS/0070/17	
TREŚĆ RYS.			SKALA
ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH			-
DATA	31 SYCZEŃ 2018	NR KONTRAKTU	001624
BRANŻA	IS	NR REWIZJI	00
		NR RYSUNKU	03