UWAGI

1. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Wszystkie pionowe i poziome przewody c.o. i wod.– kan. zamontowane poza szachtami instalacyjnymi obudować.
3. W obudowie przy pionach wod.-kan. poza szachtami instalacyjnymi umieścić drzwiczki rewizyjne 30x30cm na wysokości zaworów.
4. W wejściach do dodatkowych szachtów instalacyjnych wykonać cokoły h=10cm z cegły dziurawki gr. 12cm.
5. Po zamontowaniu przewodów went.mech., c.o. i wod.–kan. pozostałe ubytki w poziomie stropów wypełnić betonem.
6. Oskalkowanie przewodów went.mech. wykonać po ich zamontowaniu.
7. Wszystkie miski ustępowe wiszące zabudować płytą gipsowo–kartonową wodoodporną do wys. 85cm od posadzki. W pomieszczeniach z pionem "WK" zabudowa do pełnej wysokości.

LEGENDA OZNACZEŃ WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

PODŁOGI
W – wykładzina typu Tarkett
T – terakota
L – lastryko
C – gładź cementowa
K – gres
WA – wykładzina typu Tarkett antyelektrostatyczna
PS – panele stalowe

ŚCIANY
O– malowanie farbą lateksową dyspersyjną
O/205/ lub O/240/ – jw. do wys. określonej w nawiasie.
G – glazura
FG/205/ – fartuch z glazury do wys. 205.

SUFIT
E – malowanie farbą emulsyjną.
SP – strop podwieszony

1184a | ŁAZIENKA | 3,8m2 | T–G/205/E–E – POMIESZCZENIE O NIE ZMIENIONEJ FUNKCJI

1185 | SKŁ. PORZ. | 4,5m2 | T–G/205/E–E – POMIESZCZENIE O ZMIENIONEJ FUNKCJI

W pomieszczeniu nr 1164 (Zmywalnia) i nr 1163 (Pro morte), na kratce wentylacji grawitacyjnej należy zamontować wentylator ELS–VE 100/60/30 w obudowie ELS–GAK z wyłącznikiem DSEL–3 (HELIOS)
W pomieszczeniach nr:
1163a, 1170a, 1171a, 1172a, 1173a, 1174a, 1176
na kratce wentylacji grawitacyjnej należy zamontować wentylator ELS–VEZ 60/30 w obudowie ELS–GAK sterowany zapaleniem światła
W pomieszczeniach 1183, 1184a, 1189a, 1190a, 1191a, 1193a wentylatory wg projektu podstawowego nr 88703

4xN30 – NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY DWUSTRUMIENIOWY O STRUMIENIU PRZEPŁYWU 30m³/godz. MOCOWANY NA RAMIE OKIENNEJ

– TYNK NA SIATCE (OSIATKOWANIE)
– OBUDOWA Z PŁYT GIPSOWO–KARTONOWYCH na ruszcie z profili zimnogiętych
– STROP PODWIESZONY KASETONOWY W MODUŁACH 60x60
– DRZWI WYKONANE
– DRZWI NOWOPROJEKTOWANE
– ŚCIANKI DO WYMURowANIA
– ŚCIANKI DO WYBURZENIA, DRZWI DO LIKWIDACJI



Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

NR RYSUNKU	TREŚĆ	WYKONAŁ/A/Y/Y	DATA

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA
Sp. z o.o.
40 – 416 WARSZAWA UL. WILEŃSKA 69, Tel. 618 42 52, Fax 618 24 43
P. B. + P. W.

OBIEKT: SZPITAL ZACHODNI W GRODZISKU MAZOWIECKIM BLOK C FRAGMENTY BLOKÓW A I D	NR:	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. [illegible]	DATA:
		SPRAWDZIŁ: mgr inż. G.ZYCHOWICZ WA–105/93	
		OPRACOWAŁ:	
		KIEROWAŁ:	
FAZA OPRACOWANIA: ANEKS DO PROJEKTÓW BLOKÓW A, C, D		SPRAWDZIŁ: mgr inż. D.PRZYGODA 2001/Rz wp240	
TEMAT WYKONAWCZY: ADAPTACJA CODZ. POŁOŻNICTWA NA ODDZ. UROLOGII–RZUT POZ.+3,30 – ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ:	SKALA: 1:50	DATA: 06.2006
		BRANŻA: ARCHITEKTURA	NR ARCH.: 93438
OS. PROJ.: mgr inż. G.ZYCHOWICZ	NR UPRAWNIEŃ: WA–105/93	PODPIS:	NR RYS.: 542/A,C,D/3/A/PA/1

Uzgodnienie dotyczy uzgodnionych branż

Uzgodnienie pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych bez zastrzeżeń

Data 12.06.06 Podpis

Legalność pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych bez zastrzeżeń

Data 12.06.06 Podpis

mgr inż. arch. [illegible] SOMA
nieczonnika ul. [illegible] nowym
Nr uprawnienia b. [illegible] nowe
budowlanej ogólnej [illegible]
Wrocław, ul. Wybrzeże [illegible]

Uzgodnienie dotyczy uzgodnionych branż

Uzgodnienie pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych bez zastrzeżeń

Data 12.06.06 Podpis

Uzgodnienie dotyczy uzgodnionych branż

Uzgodnienie pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych bez zastrzeżeń

Data 12.06.06 Podpis

UZGODNIENIE DOTYCZY UZGODNIEŃ BRANŻ