

**IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH**

NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami „CERESIT CT 17” – powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	709,94	709,94
ZKNR C-1 0104-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Montaż listew cokołowych do podłoża z betonu – LISTWA STARTOWA POD WEŁNĘ MINERALNĄ GR. 15cm	m	98,87	98,87
ZKNR C-1 0201-05 w.s.5.3 9908	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 15 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej – WEŁNA MINERALNA LAMELOWA - parter	m <sup>2</sup>	435,34	435,34
ZKNR C-2 0204-03	Mocowanie płyt z wełny mineralnej, wykonanie warstwy zbrojącej w systemie Ceresit Ceretherm Wool Premium za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt./m <sup>2</sup> do podłoża z betonu	m <sup>2</sup>	435,34	435,34
ZKNR C-1 0201-10 w.s.5.3.9908	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 15 cm na ścianach z fakturą grysową lub murze ceglanym – WEŁNA MINERALNA LAMELOWA – piętro nadbudowane	m <sup>2</sup>	248,62	248,62
ZKNR C-2 0204-02	Mocowanie płyt z wełny mineralnej, wykonanie warstwy zbrojącej w systemie Ceresit Ceretherm Wool Premium za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt./m <sup>2</sup> do podłoża z cegły	m <sup>2</sup>	248,62	248,62
ZKNR C-1 0104-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Montaż listew cokołowych do podłoża z betonu – LISTWA STARTOWA POD WEŁNĘ MINERALNĄ GR. 5 cm	m	24,38	24,38
ZKNR C-1 0201-02	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 5 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej – wysunięte słupy	m <sup>2</sup>	19,45	19,45
ZKNR C-2 0204-03	Mocowanie płyt z wełny mineralnej, wykonanie warstwy zbrojącej w systemie Ceresit Ceretherm Wool Premium za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt./m <sup>2</sup> do podłoża z betonu	m <sup>2</sup>	19,45	19,45
ZKNR C-1 0201-02	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 5 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej – murek attyki	m <sup>2</sup>	6,53	6,53

ZKNR C-2 0204-02	Mocowanie płyt z wełny mineralnej, wykonanie warstwy zbrojącej w systemie Ceresit Ceretherm Wool Premium za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt./m <sup>2</sup> do podłoża z cegły	m <sup>2</sup>	6,53	6,53
ZKNR C-1 0203-07	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	709,94	709,94
ZKNR C-1 0203-09	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach	m <sup>2</sup>	45,84	45,84
ZKNR C-1 0104-05	Bezspoinowy system, dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych – naroża, wysunięte słupy, okna/drzwi/otwory wentylacyjne	m	367,44	367,44
KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR – 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	857,41	857,41
KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 Poz. (205, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218)			
<b>ROBOTY TYNKARSKIE ZEWNĘTRZNE</b>				
ZKNR C-2 0112-01	Gruntowanie podłoża pod tynk silikonowy	m <sup>2</sup>	752,94	752,94
ZKNR C-2 0114-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura kamyczek. Ściany płaskie i powierzchnie poziome ziarno 1,5mm – kolor RAL do ustalenia na etapie wykonywania robót z Inwestorem.	m <sup>2</sup>	752,94	752,94
ZKNR C-2 0112-01	Gruntowanie podłoża pod tynk silikonowy - OŚCIEŻA	m <sup>2</sup>	45,84	45,84
ZKNR C-2 0114-07	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura „kamyczek”, ościeża o szer. do 30 cm, ziarno 1,5mm – kolor RAL do ustalenia na etapie wykonywania robót z Inwestorem.	m <sup>2</sup>	45,84	45,84
KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR – 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	857,41	857,41
KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 Poz. 231, 232, 233, 234			

**ROBOTY TYNKARSKIE ZEWNĘTRZNE - COKÓŁ**

ZKNR C-1 0203-07	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	18,16	18,16
ZKNR C-1 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych	m	1,20	1,20
ZKNR C-2 0112-01	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	18,16	18,16
ZKNR C-2 0114-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych i silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura „kamyczek”, ściany płaskie i powierzchnie poziome, ziarno 1,5mm – kolor RAL do ustalenia na etapie wykonywania robót z Inwestorem.	m <sup>2</sup>	18,16	18,16

**ROLETY ZEWNĘTRZNE**

kalk. własna	Dostawa i montaż rolet zewnętrznych do drzwi oznaczonych na rysunkach elewacji numerem 5, a na rzucie poz. +0,00 jako drzwi D3 – kolor RAL do ustalenia na etapie wykonywania robót z Inwestorem.	szt.	2	2
--------------	---	------	---	---

**ŻALUZJE WENTYLACYJNE**

kalk. własna	Dostawa i montaż żaluzji wentylacyjnych stalowych zewnętrznych oznaczonych na rysunkach elewacji numerem 12 – kolor RAL do ustalenia na etapie wykonywania robót z Inwestorem.	szt.	10	10
--------------	--	------	----	----