

A	
POSADZKA WŁAŚCIWA	2,0
GLĄDZ CEMENT.ZBROJONA SIATKA	5,0
FOLIA	-
HYDROMAX (firmy Styropol)	10,0
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA	-
PODBETON B-10	10,0
PODSYPKA PIASKOWA	40,0


B	
POSADZKA WŁAŚCIWA	2,0
PODKŁAD BETONOWY	5,0
ZBROJONY SIATKA	-
FOLIA PE	-
STYROFLEX (firmy Styropol)	5,0
PAROIZOLACJA - FOLIA PE	-
STROP ŻELBET. MONOLIT.	22,0
PUSTKA	30,0
SUFIT PODWIESZONY GK	5,0

C	STROPODACH WENTYLOWANY
PAPA PY E-PV 200 S5	0,5
PAPA PODKŁADOWA	0,5
BLACHA TRAPEZOWA TR 35/207	3,5
OD GÓRY WYPEŁ. WKŁADKAMI SYST.	-
WEŁNA MIN. MONROCK MAX	20,0
KERAMZYT - SPADEK 2%	2 ± 21,0
PAROIZOLACJA - FOLIA PE	0,2
STROP MONOLITYCZNY	18
PUSTKA	30,0
SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE	5,0

D	STROPODACH SALI GIMNAST.
PAPA PY E-PV 200 S5	0,5
PAPA PODKŁADOWA	0,5
DACHROCK SP (KLINY) SPADEK 2% 2 - 21	-
WEŁNA MIN. MONROCK MAX	20,0
PAROIZOLACJA - FOLIA PE	0,2
BLACHA TRAPEZ. TR 84/273	8,5
JEDNOSTRONNIE POWLEKANA	7,5
PLATWIE DREWNIANE WPIĘTE	-
W DŹWIGARY DRENIANE	50,0

E	
POSADZKA WŁAŚCIWA	2,0
PODKŁAD BETONOWY	6,0
ZBROJONY SIATKA	-
FOLIA PE	-
STYROFLEX (firmy Styropol)	4,0
PAROIZOLACJA - FOLIA PE	-
STROP ŻELBET. MONOLIT.	22,0
IZOL. TERM. - WEŁNA MIN.	20,0
TYNK MINER. NA SIATCE	-

F	
PANELE JUNKERS NA PIANCE	2,2
FIRMY ARS KOMFORT	-
GLĄDZ CEMENT.ZBROJONA SIATKA	5,0
FOLIA	-
HYDROMAX (firmy Styropol)	10,0
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA	-
PODBETON B-10	10,0
PODSYPKA PIASKOWA	40,0



PPP=±0,00=92,30mnpm

STUDIO LISIAK sp. z o.o. ul. Znanięckiego 12F/59 tel. 8 288 043 60-682 Poznań			
INWESTOR :	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR 2 61-670 POZNAŃ, os. Wichrowe Wzgórze 114	Nr umowy:	
OBIEKT :	ROZBUDOWA SZKOŁY - ZESPÓŁ SALI GIMNASTYCZNEJ I SAL LĘKCYJNYCH Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 114	Nr obiektu:	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA - PROJEKT BUDOWLANY	Skala:	
TREŚĆ RYSUNKU :	PRZESZCZÓŁ 2 - 2	Nr rysunku:	
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data
PROJEKTOWAŁ:		368/Pw/94	11/03r.
OPRACOWAŁ:		11/03r.	11/03r.
SPRAWDZIŁ:		367/Pw/94	11/03r.