

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Remonty częściowe z obcinaniem krawędzi dróg i ulic na terenie gminy</b>		
1.1	KNNR 6/1108/2 (2)	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa, oblewanie krawędzi min. 160 ton	t	160,00
2	Element	<b>Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie gminy</b>		
2.1	KNNR 6/309/3 (2) analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t (Do wyceny należy przyjąć minimalną powierzchnie do ułożenia na danym odcinku drogi min. 11 000 m2)	m2	11 000,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		11 000		
		RAZEM:		
			11 000,000000	
3	Element	<b>wyrównanie istniejącej podbudowy</b>		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem rozścielaczem (kliniec) śr. gr. 6cm z zawałowaniem ( materiał wykonawcy) Do wyceny należy przyjąć minimalną ilość do ułożenia` min. 8 000 m2)	m2	8 000,00