

Przedmiar robót
Przebudowa ulicy bocznej ks. Stanisława Decowskiego

L.p.	Nr STWiORB Kod CPV	Rodzaje robót opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D 01.01.01 45233000-9	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		
1	D 01.01.01.	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,24
	D 01.02.01A 45113000-2	Usunięcie drzew i krzewów CPV: Roboty na placu budowy		
2	D 01.02.01A.	Usunięcie drzew	szt.	9,00
3	D 01.02.01A.	Karczowanie	szt.	9,00
	D 01.02.02 45112000-5	Zdjęcie warstwy humusu CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby		
4	D 01.02.02.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. gr. w-wy 30 cm	m ³	82,80
	D 01.02.04 45111000-8	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.		
5	D 01.02.04.	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową	m ²	10,00
6	D 01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych	m	16,00
7	D 01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechaniczne	m ²	771,50
8	D 01.02.04.	Rozebranie nawierzchni mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm mechanicznie	m ²	771,50
9	D 01.02.04.	Frezowanie nawierzchni na dowiązaniu do istniejącej nawierzchni gr. 4-12cm	m ²	20,00
10	D 01.02.04.	Rozebranie ogrodzeń z elementów stalowych na słupkach stalowych i podwalinie betonowej	m ²	165,00
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D 02.01.01 45111000-8	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.		
11	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku po za obręb budowy wraz z jego utylizacją gr. kat. I-V - bilans robót ziemnych 752*0,28+305,5*0,17 droga 97*0,28 zjazd	m ³	289,65
	D 04.00.00	PODBUDOWY		
	D 04.01.01 45233000-9	Korytowanie i profilowanie CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
12	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 235*4,5 droga 97 zjazd	m ²	1154,50
	D 04.03.01 45233000-9	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
13	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową	m ²	1057,50
14	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych (w. wiążąca) emulsją asfaltową	m ²	1057,50
	D 04.04.02 45233000-9	Podbudowa z mieszanek kruszywa niezwiązanych CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
15	D 04.04.02.	Podbudowa z mieszanek niezwiązanych o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm (grubość warstwy po zagęszczeniu)	m ²	1057,50

Przedmiar robót
Przebudowa ulicy bocznej ks. Stanisława Decowskiego

L.p.	Nr STWiORB Kod CPV	Rodzaje robót opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
	D 04.05.02 45233000-9	Ulepszone podłoże lub podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
16	D 04.05.02.	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm Rm=2,5MPa	m ²	1057,50
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D 05.03.05.A 45233000-9	Nawierzchnie z betonu asfaltowego CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
17	D 05.03.05.A.	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 8 cm	m ²	1057,50
	D 05.03.05.B. 45233000-9	Nawierzchnie z betonu asfaltowego CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
18	D 05.03.05.B.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 gr. 4 cm -	m ²	1057,50
	D 05.03.23 45233000-9	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
19	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - zjazdy indywidualne	m ²	97,00
	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D 06.01.01 45233000-9	Umocnienie skarp, rowów i ścieków CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
20	D 06.01.01.	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych przy gr. humusu 10 cm (z wykorzystaniem zdjętego humusu) 235*1	m ²	235,00
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D 08.01.01 45233000-9	Krawężniki betonowe CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
21	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem o pow. 0.06 m ²	m	470,00
	D 08.03.01 45233000-9	Obrzeża betonowe CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
22	D 08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem o pow. 0.04 m ² -	m	101,00
	D 08.00.00	INNE ROBOTY BUDOWLANE		
23	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie panelowe systemowe - osadzenie słupków z profilu 60x40x2mm o dł. 2.7 m obsadzone w fundamencie betonowym (C16/20) o średnicy fi 25-30 cm i głębokości 80-120 cm w rozstawie co 2,50-2,60m, obsadzenie elementów prefabrykowanych cokołu 24x24 cm oraz deski cokołowej 7x25x240cm. Montaż paneli ogrodzeniowych o wym. 1,53x2,5m z drutu o średnicy powyżej 5mm. Słupki oraz panele ogrodzeniowe ocynkowane oraz malowane proszkowo.	m	155,00

Przedmiar robót
Przebudowa ulicy bocznej ks. Stanisława Decowskiego

L.p.	Nr STWiORB Kod CPV	Rodzaje robót opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
24	Kalkulacja indywidualna	Brama wjazdowa rozwierana dwuskrzydłowa szer. 2x1,5m z wypełnieniem z elementów ogrodzenia panelowego.; Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata , głębokość do 1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0,4m -wykopy pod fundament na całej szerokości bramy; Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne z ręcznym układaniem betonu - beton B20 - ława fundamentowa 0,4x0,3m zbrojona łącząca słupy ogrodzeniowe; Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości z ręcznym układaniem betonu - betonowanie słupów przybramowych 0,4x0,4x1,2m; Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej i gładkiej w elementach budynków i budowli; Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - słupy bram 100x100x3mm o dł. 2,5m. skrzydło bramy z profili 50x30x2,5mm wypełnienie z elementów ogrodzenia panelowego;Zabezpieczenie części stalowych powłokami antykorozyjnymi (ocynk oraz farba poliesterowa w kolorze grafitowym RAL7024); Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10'm, grunt kategorii III; Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1'm wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu I-II	szt.	4000,00
25	Kalkulacja indywidualna	Furtka szerokości 1,0m z wypełnieniem z elementów ogrodzenia panelowego; Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2'm2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III; Furtki wejściowe ze słupkami 100x100x3mm - furtka z profili 40x20x2mm wypełniona elementami ogrodzenia panelowego, wyposażona w zamek na klucz.;Zabezpieczenie części stalowych powłokami antykorozyjnymi (ocynk oraz farba poliesterowa w kolorze grafitowym RAL7024); Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1'm wzdłuż krawędzi, kategoria	m	550,00