

UWAGA:


1. Panele nadłóżkowe aluminiowe, malowane proszkowo.
Kolor uzgodnić z Inwestorem przed zamówieniem.
2. Możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki medycznej.
3. Dostawca paneli nadłóżkowych w ramach dostawy musi:
 - wykonać montaż paneli w obiekcie,
 - wykonać podłączenie całego przewodowania w panelu (łącznie z tlenem),
 - wykonać wszystkie pomiary, próby szczelności gazu i sprawdzenia instalacji.
 - przeprowadzić szkolenia z obsługi i serwisu.

GNIAZDA ZABUDOWANE W PANELACH:


- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 - gniazdo ekwipotencjalne podwójne | gniazda
w dostawie z panelem |
| 2 - gniazdo RJ45, kat. 6, ekranowane, skośne | |
| 3 - gniazdo ładowarka USB-A + USB-C, QUICK CHARGE | |
| 4 - gniazdo 16A/230V/P+N+PE | |
| 5 - gniazdo 16A/230V/P+N+PE typu DATA + klucz | gniazda
w dostawie z panelem |
| 6 - moduł manipulatora przyzywowego (dostawa z instalacją przyzywową) | |
| 7 - łącznik oświetlenia (lampa górna) | |
| 8 - łącznik oświetlenia (lampa dolna) | |
| 9 - gazy medyczne: tlen | |




Proj. panel nadłóżkowy typu 1 w salach 1-łózkowych
(łącznie 5szt.)



Proj. panel nadłóżkowy typu 2 w salach 2-łózkowych
(łącznie 4szt.)



Proj. panel nadłóżkowy typu 2a
w sali wzmożonego nadzoru medycznego
(łącznie 1szt.)



Proj. panel nadłóżkowy typu 3 w salach 3-łózkowych
(łącznie 5szt.)

UWAGA:
W każdym zestawie gniazd DATA zabudować
jeden miniaturowy ogranicznik
przepięć typu 3, dla sieci TN-S

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer 45-837 Opole ul. Wspólna 9 / 203A, tel. 501325847		NR RYS. E11
TEMAT	Przebudowa instalacji technicznych na Oddziale Chorób Płuc	
OBIEKT	Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny	
ADRES	46-082 Kup ul. Karola Miarki 14	
Proj. panele nadłóżkowe w salach chorych		SKALA _____
PROJEKTANT	mgr inż. Bogusław Pancer upr. nr 72/02/Op	DATA I PODPIS 02.2024