

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 1 0104-01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym.	km		
		0.825	km	0.825	
				RAZEM	0.825
2	KNR 2-21 0104-01	Podcięcie korony drzew Odmladzanie starszych drzew o śr.pni do 10 cm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m2		
		820*2*3	m2	4920.000	
				RAZEM	4920.000
4	KNNR 1 0104-18	Karczowanie lub frezowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
5	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 0.5	m2		
		825*(0.5+0.7)	m2	990.000	
				RAZEM	990.000
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja nawierzchni drogowych w ilości 0,7kg/m2	m2		
		825*(0.5+0.7)	m2	990.000	
				RAZEM	990.000
7	KNNR 6 0110-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm z AC 22P	m2		
		825*(0.5+0.7)	m2	990.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	990.000
8	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t		
		0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
9	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		3.5+4	m2	7.500	
				RAZEM	7.500
10	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2		
		825*5+(13.5+4.2)/2*5	m2	4169.250	
				RAZEM	4169.250
11	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S Krotność = 1.25	m2		
		825*5+(13.5+4.2)/2*5	m2	4169.250	
				RAZEM	4169.250
12	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m2		
		6*0.6+6*0.6	m2	7.200	
				RAZEM	7.200
14	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3		
		825*2*2*0.15	m3	495.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	495.000
15	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III	m2		
		825*2*2	m2	3300.000	
				RAZEM	3300.000