

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą odc od km 1 025 do 2.020	km		
		0.995	km	0.995	
				RAZEM	0.995
2	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 5 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 0.5	m2		
		960*1.0+35*1/2	m2	977.500	
				RAZEM	977.500
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		960*1.0+35*1/2	m2	977.500	
				RAZEM	977.500
4	KNNR 6 0110-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm z AC 22P	m2		
		960*1.0+35*1/2	m2	977.500	
				RAZEM	977.500
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		995*5.0	m2	4975.000	
				RAZEM	4975.000
6	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S	m2		
		995*5.0	m2	4975.000	
				RAZEM	4975.000
7	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		4+5	m2	9.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.000
8	KNNR 1 0104-09	Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną lub frezowaniem gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 2-21 0104-05	Podcięcie korony drzew w celu zachowania skrajni oraz obcięcie odrostów przy pniu Odmładzanie starszych drzew o śr.pni 31-40 cm	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
10	KNNR 1 0202-04	Ścinka poboczy po stronie poszerzenia Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		995*2*0.15	m3	298.500	
				RAZEM	298.500
11	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III pobocza prawego.	m2		
		995*1.5*2	m2	2985.000	
				RAZEM	2985.000
12	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m2		
		995*2.5+995*2	m2	4477.500	
				RAZEM	4477.500
13	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
		500*2/10000	ha	0.100	
				RAZEM	0.100