

KOSZTORYS ofertowy
na wykonanie przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Nowosielce, Gwizdaj L=975m

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-				
	D.01.01.00.	Roboty pomiarowe				
1	D.01.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) dł.980 L=0,98	km	0,98		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE-Kod CPV-45112000-5				
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.I-V				
2	D.02.01.01.12 KNNR 6 0204-0402	Wykonanie wykopów(odhumusowanie) mechanicznie w gruncie kat. II-IV z transportem urobku na odkład z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie na odległość do 1km w km 0+095-1+070	m ²	3228,00		
	D.02.01.01	Wykonanie nasypów w gruncie kat.I-II				
3	D.02.03.01.14 KNNR 1 0201-0801	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I-II z dokopu pod konstrukcję nawierzchni(miejsce pozyskania materiału zapewni wykonawca) wraz z uformowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem nasypu w km 0+420-0+590 V=170,0*3,5*0,8	m ³	476,00		
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
4	D.04.01.01.31 KNNR 1 0201-0801	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie dł.975m szer.2,45-4,0 + rozjazd 108m2	m ²	3228,00		
	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
5	D.04.05.01.31 KNNR 6 0109-0201	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa z uprzednim doziarnieniem, grubość w-wy 25cm, dł.975m szer.2,45-4,0m + rozjazd 108m2	m ²	3228,00		
	D.04.04.02	Pobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
6	D.04.04.02.23 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15cm dł.975m szer.2,45-4,0m + rozjazd 108m2	m ²	3228,00		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				

7	D.05.03.05.11 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm, dł. 975m szer.2,25-3,80m + rozjazd 108m2	m ²	3062,25		
8	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S w-wa ścieralna wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni, grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm dł.975m szer,2,15-3,7m + rozjazd 108m2	m ²	2970,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.02	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
9	D.06.03.02.11 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym-frazcji 0-31,5 mm obustronnie dł.988m , szer.0,25m gr.8,0cm F=988,0*0,25*2	m ²	494,00		
	D.07.00.00	Tablica informacyjna				
10	kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż tablicy informacyjnej (wymiar tablicy 140x100cm)	kpl	1		
RAZEM						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT						

