

KOSZTORYS OFERTOWY - Remont i wzmocnienie chodnika w miejscowości Boruszyn

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>1.1</b>		<b>GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE</b>				
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,03		
<b>Razem dział: GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE</b>						
<b>1.3</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2 d.1.3	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 10 cm	m2	20,000		
3 d.1.3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3,000		
4 d.1.3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	9,000		
5 d.1.3	KNR 4-04 1103-02	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowładowcze	m3	2,000		
6 d.1.3	kalk. Własna	Rozbiórka kostki betonowej wraz z oczyszczeniem do ponownego ułożenia	m2	20,000		
7 d.1.3	kalk. Własna	Rozbiórka obrzeży betonowych g. 8cm z oczyszczeniem do ponownego wbudowania (nadmiar do przekazania Inwestorowi, uszkodzone do utylizacji)	m2	12,000		
8 d.1.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 10 km	m3	2,000		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>2.1</b>		<b>WYKONANIE NASYPÓW/WYKOPÓW</b>				
9 d.2.1	KNR 2-01 0211-08 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.10 km (ZAKUP, ZAŁADUNEK I TRANSPORT MATERIAŁU - NASYP/WYKOP)	m3	5,000		
10 d.2.1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (NASYP)	m3	5,000		
11 d.2.1	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 (NASYP)	m3	5,000		
<b>Razem dział: WYKONANIE NASYPÓW</b>						
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
<b>3.1</b>		<b>KORYTOWANIE</b>				
12 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm (Krotność = 0.5)	m2	30,000		
13 d.3.1	KNR 2-01 0203-01 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 2 km	m3	3,000		
<b>Razem dział: KORYTOWANIE</b>						
<b>3.2</b>		<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				
14 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI+ZJAZDY)	m2	30,000		
<b>Razem dział: PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>						
<b>3.3</b>		<b>GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM</b>				
15 d.3.3	KALK. INDYWIDUALNA	Wykonanie podbudowy pod chodnikiem z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm - Rm2,5-5,0 (materiał z dowozu z betoniarni)	m2	30,000		
16 d.3.3	KALK. INDYWIDUALNA	Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 20cm (materiał z dowozu z betoniarni)	m2	30,000		
<b>Razem dział: PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>						
<b>Razem dział: PODBUDOWY</b>						
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
<b>4.1</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b>				
17 d.4.1	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm SZARA na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (CHODNIK) - mat. rozbiórkowy do ponownego ułożenia. Pozostały do pobrania z OD Czarnków wraz z transportem	m2	30,000		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b>						
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE</b>						

5		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
5.1		<b>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</b>				
18 d.5.1	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	20,000		
19 d.5.1	KALK. INDYWIDUALNA	Odtworzenie i ponowne ustawienie barier U12a	kpl	5,000		
<b>Razem dział: UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</b>						
<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
6		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
6.1		<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>				
20 d.6.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (KRAWĘŻNIK 15x30 CM)	m3	0,900		
21 d.6.1	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 lub 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	9,000		
<b>Razem dział: KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>						
6.2		<b>OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE</b>				
22 d.6.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM)	m3	0,480		
23 d.6.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	12,000		
<b>Razem dział: OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE</b>						
<b>Razem dział: ELEMENTY ULIC</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: ..... zł