

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170119C MOSZCZONNE-KOŁAT

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena
1	2	3	4	5	6	7
			1. ROBOTY DROGOWE			
			1.1. Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45233140-2			
1	KNKRB 1 t.0109/02 wyd.I 1991		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym (trasownie osi i punktów wysokościowych)	km	0,955	0,00
2	KNKRB 1 t.0109/04 wyd.I 1991		Pomiary geodezyjne (stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych)	km	0,955	0,00
			Przygotowanie terenu pod budowę			
			1.2. Roboty ziemne CPV 45233140-2			
3	KNNR 1 0113/01		Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm - na odkład do ponownego wykorzystania	m2	3385	0,00
4	KNNR 1 0113/02		Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi	m2	-3385	0,00
5	KNNR 1 0206/04.4		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km	m3	338,5	0,00
6	KNNR 1 0201/08.2		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość 1km - wykop	m3	2300	0,00
7	KNR 2-01 t.0235/01 wyd.IV 1996		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	208	0,00
			Roboty ziemne			0
			1.3. Nawierzchnia jezdni i zjazdów CPV 45233140-2			
8	KNR K-42 0104/19		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 2,5cm	m2	4383	0,00
9	KNR K-42 0104/20 dopłata 1,5x		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 2,5cm	m2	4383	0,00
10	KNNR 6 0309/07.14 dopłata 10x		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km	t	447,066	0,00
11	KNR AT-03 t.0202/02 wyd.III 2010		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	4602	0,00
12	KNR K-42 0104/05		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4cm	m2	4602	0,00
13	KNNR 6 0308/07.14 dopłata 10x		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km	t	469,404	0,00
14	KNR AT-03 t.0202/01 wyd.III 2010		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	5546	0,00
15	KNNR 6 0113/03		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	5546	0,00
16	KNNR 6 0104/03		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	8817	0,00
17	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	8817	0,00
			Nawierzchnia jezdni i zjazdów			
			1.4. Nawierzchnia poboczy CPV 45233140-2			

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170119C MOSZCZONNE-KOŁAT

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena
1	2	3	4	5	6	7
18	KNR 2-31 0204/05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	1645	0,00
19	KNR 2-31 0204/06 dopłata 8x		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu	m2	1645	0,00
20	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1645	0,00
			Nawierzchnia poboczy			
			1.5. Roboty wykończeniowe CPV 45400000-1			
21	KNR 2-01 0510/01		Ułożenie humusu i obsianie mieszkanką traw, gr. 5cm (skarpy, dowiązanie do istn. terenu) (humus z odzysku)	m2	2578	0,00
22	KNR 2-01 0510/02		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm (humus z odzysku)	m2	2578	0,00
			Roboty wykończeniowe			
			1.6. Inne CPV 45400000-1			
23	KNR 2-31 t.0605/06 wyd.IV 1995		Przepusty z rur przepustowych PE fi 50cm	m	7	0,00
24	KNR-W 2- 01 t.0512/04 wyd.II 2012		Umocnienie wylotu przepustu oraz skarp i dna rowu kamieniem polnym na chudym betonie grub. 10 cm	m2	4	0,00
25	KNR 2-31 t.0605/01 wyd.IV 1995		Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	2,1	0,00
26	KNR-W 2- 01 t.0203/08 wyd.II 2012		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km	m3	7	0,00
27	KNR 5-10 t.0303/02 wyd.V 1994		Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych (na sieci Energa)	m	50	0,00
28	KNR 2-31 t.1406/05 wyd.IV 1995		Regulacja wysokościowa studni, hydrantów, studni teletechnicznych	szt	12	0,00
29	KNR 5-10 t.0303/02 wyd.V 1994		Układanie w wykopie rur ochronnych na wodociągu	m	20	0,00
			Inne			
			ROBOTY DROGOWE			
			Razem			0