

Kosztorys ofertowy

BUDOWA UL. CICHY ZAULEK W KIKOLE

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena |
|----|--------------------------------------|-------|---|----|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 1. ROBOTY DROGOWE | | | |
| | | | 1.1. Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45233140-2 | | | |
| 1 | KNKRB 1 t.0109/02 wyd.I 1991 | | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym (trasownie osi i punktów wysokościowych) | km | 0,3 | 0,00 |
| 2 | KNKRB 1 t.0109/04 wyd.I 1991 | | Pomiary geodezyjne (stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych) | km | 0,3 | 0,00 |
| | | | Przygotowanie terenu pod budowę | | | |
| | | | 1.2. Roboty ziemne CPV 45233140-2 | | | |
| 3 | KNNR 1 0113/01 | | Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm - na odkład do ponownego wykorzystania | m2 | 600 | 0,00 |
| 4 | KNNR 1 0113/02 | | Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi | m2 | -600 | 0,00 |
| 5 | KNNR 1 0206/04.4 | | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładcowymi na odległość 1km | m3 | 60 | 0,00 |
| 6 | KNNR 1 0201/08.2 | | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładcowymi 5-10t na odległość 1km - wykop | m3 | 774,1 | 0,00 |
| 7 | KNR 2-01 t.0235/01 wyd.IV 1996 | | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 | 77,4 | 0,00 |
| | | | Roboty ziemne | | | |
| | | | 1.3. Nawierzchnia jezdni CPV 45233140-2 | | | |
| 8 | KNR 2-31 0511/04.3 | | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce piaskowej | m2 | 1387 | 0,00 |
| 9 | KNR 2-31 0105/03 | | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 1387 | 0,00 |
| 10 | KNR 2-31 0105/04 | | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm | m2 | 1387 | 0,00 |
| 11 | KNNR 6 0113/03 | | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 1387 | 0,00 |
| 12 | KNNR 6 0104/03 | | Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1762 | 0,00 |
| 13 | KNR 2-31 0103/04 | | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 1762 | 0,00 |
| | | | Nawierzchnia jezdni | | | |
| | | | 1.4. Nawierzchnia poboczy CPV 45233140-2 | | | |
| 14 | KNR 2-31 0204/05 | | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm | m2 | 330 | 0,00 |
| 15 | KNR 2-31 0204/06 dopłata 9x | | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu | m2 | 330 | 0,00 |
| 16 | KNR 2-31 0103/04 | | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 330 | 0,00 |
| | | | Nawierzchnia poboczy | | | |
| | | | 1.5. Roboty wykończeniowe CPV 45400000-1 | | | |
| 17 | KNR 2-01 0510/01 | | Ułożenie humusu i obsianie mieszką traw, gr. 5cm (skarpy, dowiązanie do istn. terenu) (humus z odzysku) | m2 | 600 | 0,00 |

Kosztorys ofertowy

BUDOWA UL. CICHY ZAULĘK W KIKOLE

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena |
|----|--|-------|--|-----|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | KNR 2-01 0510/02 | | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm (humus z odzysku) | m2 | 600 | 0,00 |
| | | | Roboty wykończeniowe | | | |
| | | | 1.6. Elementy ulic CPV 45233140-2 | | | |
| 19 | KNR 2-31 t.0402/04 wyd.IV 1995 | | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 10,8 | 0,00 |
| 20 | KNR 2-31 t.0403/05 wyd.IV 1995 | | Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm oporniki na podsypce cementowo-piaskowej | m | 150 | 0,00 |
| 21 | KNR 2-31 t.0402/04 wyd.IV 1995 | | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 36,72 | 0,00 |
| 22 | KNR 2-31 t.0403/05 wyd.IV 1995 | | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej | m | 510 | 0,00 |
| | | | Elementy ulic | | | |
| | | | 1.7. Inne CPV 45400000-1 | | | |
| 23 | KNR 2-31 0813/03 | | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 660 | 0,00 |
| 24 | KNR 2-31 0812/03 | | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | m3 | 50,82 | 0,00 |
| 25 | KNR 2-31 t.1406/05 wyd.IV 1995 | | Regulacja wysokościowa studni, hydrantów, studni teletechnicznych | szt | 15 | 0,00 |
| 26 | KNR 5-10 t.0303/02 wyd.V 1994 | | Układanie w wykopie rur ochronnych na wodociągu | m | 275 | 0,00 |
| 27 | KNR 2-31 t.0807/01 wyd.IV 1995 | | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 40 | 0,00 |
| 28 | KNR 2-31 0802/07 | | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm | m2 | 40 | 0,00 |
| 29 | KNR 2-31 0802/08 dopłata 5x | | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm | m2 | 40 | 0,00 |
| 30 | KNNR 9 0801/12 | | Przebudowa kabla energetycznego | m | 90 | 0,00 |
| 31 | KNNR 9 0801/12 | | Przebudowa kabla teletechnicznego | m | 10 | 0,00 |
| 32 | KNR 2-25 0307/03 | | Rozebranie ogrodzenia | m2 | 324 | 0,00 |
| 33 | KNR-W 2-01 t.0103/07 wyd.II 2012 | | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm | szt | 1 | 0,00 |
| 34 | KNR-W 2-01 t.0105/07 wyd.II 2012 | | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm | szt | 1 | 0,00 |
| 35 | KNR-W 2-01 t.0110/03 wyd.II 2012 | | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 1,5 | 0,00 |
| 36 | KNR-W 2-01 t.0110/01 wyd.II 2012 | | Transport dłużyc na odległość do 2km | mp | 1 | 0,00 |
| 37 | KNR-W 2-01 t.0110/02 wyd.II 2012 | | Transport karpiny na odległość do 2km | mp | 0,6 | 0,00 |

Kosztorys ofertowy

BUDOWA UL. CICHY ZAULĘK W KIKOLE

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena |
|----|--|-------|---|----|-------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | KNR 4-04 t.1103/01 wyd.IV 1997 | | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie | m3 | 70,82 | 0,00 |
| 39 | KNR 4-04 t.1103/04 wyd.IV 1997 | | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego | m3 | 70,82 | 0,00 |
| 40 | KNR 4-04 t.1103/05 wyd.IV 1997 dopłata 4x | | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości | m3 | 70,82 | 0,00 |
| | | | Inne | | | |
| | | | ROBOTY DROGOWE | | | |
| | | | Razem | | | 0 |