

Przedmiar/obmiar robót

| Lp | Normatyw | Opis | Suma |
|-----------|---|--|-----------------|
| 1. | Element: Instalacja fotowoltaiczna | | |
| 1.1. | KNNR 00-05-0406-0600 | Moduł fotowoltaiczny [63.0000] | 63.0000 |
| | | Jm. szt. Razem: | 63.0000 |
| 1.2. | KNNR 00-05-0403-0100 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym [2.0000] | 2.0000 |
| | | Jm. szt. Razem: | 2.0000 |
| 1.3. | KNNR 00-05-0406-0500 | Falownik [2.0000] | 2.0000 |
| | | Jm. szt. Razem: | 2.0000 |
| 1.4. | KNNR 00-05-0205-0100 | Przewód solarny [450.0000] | 450.0000 |
| | | Jm. m Razem: | 450.0000 |
| 1.5. | KNNR 00-05-0205-0100 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x16 [10.0000] | 10.0000 |
| | | Jm. m Razem: | 10.0000 |
| 1.6. | KNNR 00-05-0205-0100 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x10 [10.0000] | 10.0000 |
| | | Jm. m Razem: | 10.0000 |
| 1.7. | KNNR 00-05-0406-0100 | Ogranicznik ETITEC C-PV 1000/20 RC [4.0000] | 4.0000 |
| | | Jm. szt. Razem: | 4.0000 |
| 1.8. | KNNR 00-05-0406-0100 | Rozłącznik PCF 10 DC Ue/Ui - 1000V, I max = 20A [8.0000] | 8.0000 |
| | | Jm. szt. Razem: | 8.0000 |
| 1.9. | KNNR 00-05-0406-0100 | Bezpieczniki topikowe CH 10PV16 U-1000V [8.0000] | 8.0000 |
| | | Jm. szt. Razem: | 8.0000 |
| 1.10. | KNNR 00-05-0406-0100 | Rozłącznik R303 63A [1.0000] | 1.0000 |
| | | Jm. szt. Razem: | 1.0000 |
| 1.11. | KNNR 00-05-0406-0100 | Wyłącznik P304-40-30 [2.0000] | 2.0000 |
| | | Jm. szt. Razem: | 2.0000 |
| 1.12. | KNNR 00-05-0103-0200 | Rury winidurkowe o śr.do 28 mm [60.0000] | 60.0000 |
| | | Jm. m Razem: | 60.0000 |