

Pleszew, dn. 20.06.2024 r.

Zamawiający:  
Miasto i Gmina Pleszew  
Rynek 1, 63-300 Pleszew

Numer sprawy: WI.042.1.4.2024

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku warsztatowo – magazynowego” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II”.

**Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniach 17-19.06.2024 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej jako „ustawa PZP”, zamieszcza poniżej treść wniosków oraz wyjaśnienia treści SWZ:

*Pytania nr 3*

*dot. zewnętrznej instalacji wodociągowej.*

*1) W kosztorysie inwestorskim podano, że należy wykonać 30 m wodociągu z rur PE 63 i 90 m wodociągu z rur PE 90 SDR 11. WG PZD-02 do wykonania jest ok 56 m wodociągu z rur PE 63, ok 154m wodociągu z rur PE 90 SDR 17 i ok 13 m wodociągu z rur PE 40 SDR 17 (brak pozycji w kosztorysie). Proszę o podanie które odcinki wodociągu są do wykonania.*

*2) Czy w ramach zadania należy wykonać studnie betonową fi 2000?*

*3) W kosztorysie podano, że są do wbudowania 2 szt. zasuw fi 80 i 1 szt. zasuw fi 50 na PZD zaznaczono do wybudowania 2 szt. zasuw fi 80, 2 szt. zasuw fi 50, i 1 szt. zasuw fi 32. Proszę o uzupełnienie kosztorysu o brakujące zasuw.*

*4) Proszę o zamieszczenie rysunków węzłów wodociągowych oraz profilu wodociągowego.*

*5) Czy w ramach zadania należy wykonać instalację wodociągową do podlewania wody?*

**Odpowiedź 3.1)**

Należy wykonać odcinki objęte zakresem opracowania etapu II wg rysunku PZT-02 – „PZT – Instalacje wodociągowe, C.O., Gaz”. Wodociąg PE 40 nie jest w zakresie etapu II, stąd brak pozycji w kosztorysie.

**Odpowiedź 3.2)**

Wg rysunku PZT-02 – „PZT - Instalacje wodociągowe, C.O., Gaz” – Studnia DN2000 nie jest objęta zakresem opracowania etapu II.

**Odpowiedź 3.3)**

Na rysunku PZT-02 – „PZT – Instalacje wodociągowe, C.O., Gaz” zaznaczono zakres przedmiotowego etapu II, który nie obejmuje zasuw, które będą wykonywane w III etapie prac.

**Odpowiedź 3.4)**

Nie ma rysunków węzłów wodociągowych oraz profilu wodociągowego. Zewnętrzna instalacja wodociągowa prowadzona na jednolitym zagłębieniu min. 20 cm poniżej strefy przemarzania gruntu.

Odpowiedź 3.5)

Zgodnie z rysunkiem PZT-02 – „PZT – Instalacje wodociągowe, C.O., Gaz” – instalacja wodociągowa do podlewania zieleni nie jest objęta II etapem prac.

*Pytania nr 4*

*Dot. zewnętrznej kanalizacji deszczowej z powierzchni utwardzonych.*

*1) Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z kosztorysem do wykonania są odcinki od DR1 do DR2  
od DR7 do DR6  
od DR11 do DR9*

*2) Czy odcinek od DR2 do DR9 jest już istniejący? Czy studnie DR2, DR6 i DR9 są już istniejące?*

*3) Czy w etapie II należy wykonać odcinek od DR9 do DR10 nie uwzględniony w kosztorysie?*

*4) Istnieją rozbieżności między długościami rur w kosztorysie i na profilach. Proszę o weryfikację.*

*5) Proszę o podanie które studzienki uliczne ściekowe należy wykonać w etapie II.*

*6) W którym miejscu należy wykonać odwodnienie liniowe?*

Odpowiedź 4.1)

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać zgodnie z kosztorysem odcinki od DR1 do DR2 oraz od DR7 do DR6.

Wg rysunku PZT-05 – „PZT - Instalacja kanalizacji deszczowej - ulice” studzienka DR11 nie jest objęta zakresem etapu II. Należy wykonać odcinki od DR10 do DR9.

Odpowiedź 4.2)

Odcinek DR2-DR9 objęty jest III etapem i jest to odcinek projektowany. Studnie DR2, DR6 oraz DR9 są projektowane i należy wykonać w przedmiotowym II etapie prac.

Odpowiedź 4.3)

Należy wykonać wszystkie instalacje objęte zakresem opracowania etapu II wg rysunku PZT-05 – „PZT - Instalacja kanalizacji deszczowej - ulice”.

Odpowiedź 4.4)

Należy przyjmować długości rur z profili kanalizacyjnych.

Odpowiedź 4.5)

Należy wykonać studzienki wg rysunku PZT-05 – „PZT - Instalacja kanalizacji deszczowej - ulice”.

Odpowiedź 4.6)

Należy wykonać odwodnienia liniowe:

- przy studzience DR1,
- przy studzience DR3,
- przy studzience DR12,
- przy studzience DR18.

*Pytania nr 5*

*Dot. zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z powierzchni utwardzonych*

*1) W obliczeniach dot. mas ziemnych zostało policzone 5 szt podejść do wpustów deszczowych, w pozycji "kanały z rur PCV ..." policzono 19 podejść, natomiast w pozycji "studzienki ściekowe..." podano, że do wykonania jest 15 szt. Proszę o sprecyzowanie ile studzienek ściekowych jest faktycznie do wykonania.*

*2) Na profilu odcinek od DR9 do DR11 jest do wykonania z rur PCV 250 długości 25,28 m, natomiast w przedmiarze podane, że należy go wykonać z rur PCV 160 o długości 17 m. Proszę o ujednoczenie.*

Odpowiedź 5.1)

Zgodnie z rysunkiem PZT-05 – „PZT - Instalacja kanalizacji deszczowej - ulice”, do wykonania są 3 kompletne wpusty kanalizacji deszczowej z osadnikiem.

W zakresie wykonawcy przedmiotowego etapu II jest regulacja wysokościowa wszystkich studzienek po wykonaniu nawierzchni.

Odpowiedź 5.2)

Zgodnie z rysunkiem PZT-05 – „PZT - Instalacja kanalizacji deszczowej - ulice” odcinek DR9-DR11 jest wykonany z rur PVC250 ale nie jest w zakresie opracowania przedmiotowego etapu II prac. Do wykonania w przedmiotowym etapie II są odcinki DR7-DR6 oraz DR10-DR9. Oba te odcinki wykonane są z rur PVC-U 160 SN8.

---

Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, zmienia zapisy pkt. 11 „Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami” ppkt 9) i 10) Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- 9) **Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców** powinny być zgodne z „ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” (Dz.U. z 2024 r. poz. 773).
- 10) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza

*Andrzej Jędruszek*