




<p>OBIEKT : działka nr 224</p> <p>Obręb Mieszkowice 4 Gmina Mieszkowice Powiat gryfiński Województwo zachodniopomorskie</p>	<p>Usługi Geodezyjne ,Kartograficzne I Fotogrametryczne Waldemar Jarzqb ul. Bolesława Prusa 5 ,74-500 Chojna NIP 8580008582 ,REGON 810413755 Tel. kom. 604951150 ,91 414 29 81 e-mail : pwgeopol@gmail.com</p> <p>Jednostka wykonawstwa geodezyjnego</p>
<p>SKALA 1:500</p> <p>Układ współrzędnych : 2000 Poziom odniesienia wysokości : kronsztadt</p>	<p>Wykonano metodą : wektorowo</p>
<p>Kierownik roboty:</p> <p>Waldemar Jarzqb Nr upr. 2891</p>	<p>Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: ID. 6640.1820.2019 zgłoszonej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie</p>
<p>Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.bazy BDOT500 ,EGiB ,BDSOG . 2.wyników pomiarów obiektów nie objętych bazami , a wskazanymi przez projektanta lub inwestora . 3.opracowań planistycznych oraz projektów budowlanych i innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,przechowywane przez organy architektoniczno-budowlane ,dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich . 	<p>W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr : 361.113-1371</p> <p>podlegające ochronie na podst. art. 15 ,art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.</p>
<p>Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP i na naradach koordynacyjnych projekty sieci uzbrojenia terenu :</p> <p>1.429/2009 – proj. eN</p> <p>Nie wyklucza się istnienia dokumentacji projektowej nie przedłożonej do uzgodnienia na naradach koordynacyjnych</p>	<p>Granice i nr działek ewidencyjnych :</p> <p>&61 ust 1 rozporządzenia MRRIb z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015 poz. 520 z póź. zm) .</p> <p>Mapa nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości.</p> <p>Granice i nr działek ewidencyjnych ,kontury użytków gruntowych i klasyfikacyjnych oraz ich oznaczenia zostały wykazane na mapie do celów projektowych według danych PODGiK w Gryfinie z dnia 31.10.2019 r.</p>
<p>Informacje dodatkowe :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Zakres pomiaru ----- 2.Redakcja znaków zgodna rozporządzeniem MAiC z dnia 02.11.2015 r. (Dz.U.2015 poz. 2028) z dnia 21.10.2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1938). 3.Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4.Mapa sporządzona zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK (Dz.U.2011 nr 263 poz. 1572). 5.Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wycyzeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6.Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 	<p>inforacje o służebnościach gruntowych – KW – nie ustalono w związku z & 80 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U.263 poz. 1572)</p> <p>Rejestracja:</p>
<p>Uzbrojenie opracowano na podstawie :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – z literą A 2.Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery 	
<p>Aktualność mapy do celów projektowych na dzień : 31.10.2019 r.</p>	<p>Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:</p> <p>Waldemar Jarzqb Nr upr. 2891</p>



- Uwagi:
- 1) Linie kablowe nn układać linią falistą na głębokości 0,7m, przy mufach pozostawić 1m zapas kabla z każdej strony,
 - 2) Trasę oznaczyć co 5m trwałymi oznaknikami kablowymi zgodnymi z obowiązującym standardem Enea Operator,
 - 3) Na całej długości trasę należy oznaczyć niebieską perforowaną taśmą ostrzegawczą umieszczoną 25-35cm nad zewnętrzną powierzchnią kabla,
 - 4) Kable zabezpieczyć czteropalcatkami termokurczliwymi,
 - 5) Potłączenia kabli projektowanych oraz istniejących należy wykonać mufami przelotowymi termokurczliwymi

		PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE i NADZÓR BUDOWLANY dr inż. arch. MACIEJ PŁOTKOWIAK			
LOKALIZACJA:		Mieszkowice, ul. Słowackiego 1, dz.tz.nr 224, obr.ewid. Mieszkowice 4,gmina Mieszkowice, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie			
TEMAT OPRAC.:		Odbudowa zabytkowego budynku mieszkalnego w Mieszkowicach przy ul. Słowackiego 1			NR RYS.: PB E/01
TREŚĆ RYSUNKU:		LIKWIDACJA KOLIZJI. PLAN LINII KABLOWYCH.			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ADAM BIAŁECZEWSKI upr. nr ZAP/0066/POOE/07	BRANŻA.: ELEKTRYCZNA		DATA.: GRUDZIEŃ 2019r.	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. JAN ZAŁOGA upr. nr 204/Sz/84	FAZA.: PROJEKT BUDOWLANY		SKALA.: 1:500	
INWESTOR:	GMINA MIESZKOWICE 74-550 MIESZKOWICE ul. Chopina 1				