

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont szklarni - pracownia warsztatu terapii zajęciowej.  
ADRES INWESTYCJI : Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie  
INWESTOR : Warsztat Terapii Zajęciowej Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie  
ADRES INWESTORA : 30-393 Kraków ul. Babińskiego 29  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2020

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont szklarni</b>					
<b>1</b>		<b>Wymiana obudowy ścian bocznych oraz ściany szczytowej</b>			
d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3.00*0.33*20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
d.1	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 3.00*2.00*20 7.00*2.00+3.50*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
d.1	KNNR-W 3 0518-03	Wyjęcie ościeżnic o pow. ponad 2 m2 ze ścian drewnianych 20	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 12 km 17.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
d.1	analiza indy- widualna	Oplata utylizacyjna 17.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
d.1	KNR-W 4-01 1301-09	Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych - p.a. wykonanie konstrukcji ścian bocznych. (3.00*3+6*2.00)*20 7.00*3+8*2.00	m m m	420.000 37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>457.000</b>
d.1	KNR 0-25 0103-03	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych 3.00*2.00*20 7.00*2.00+3.50*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
d.1	KNR 0-25 0109-03	Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 - stan wyjściowy po-wierzchni B 141.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	141.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
d.1	KNR 0-25 0202-03 0201 F 06	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwu-składnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (zużycie teoretyczne 0.4 dm3 / m2) 141.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	141.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
d.1	KNR-W 2-02 1205-02	Bramy z ościeżnicą do oszklenia lub prętowe stalowe OKNA 4 szt 0.80*1.50*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
d.1	KNR-W 4-01 1108-06	Wypełnienie ram metalowych stałych o powierzchni do 6.0 m2 poliwęglanem litym gr 6 mm odpornym na UV. 141.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	141.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
d.1	KNR DC-03 0112-07	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych w ampułkach z żywicy syntetycznej Koelner R-CAS i prętów gwintowanych ze stali nierdzewnej Koel-ner R-STUDS A4 do podłoża z betonu zbrojonego i żelbetowych ; średnica otworu w podłożu 35 mm 6*20	szt. szt.	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.33*60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
d.1	analiza indy- widualna	Wykonanie 4 szt. okien uchylnych 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie konstrukcji stołu szklarni do zabudowy szt.60</b>			
d.2	KNR 4-04 0804-01	P.A. Rozebranie konstrukcji stołów z utylizacją. 10*60	m m	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 4-01 d.2 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych stal(8,00*3,77+2,00*2,96)*60=2164,80 - wykonanie nowych stołów. 10*60	m m	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
17	KNR 0-25 d.2 0103-03	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych 2.00*60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
18	KNR 0-25 d.2 0202-03 0201 F 06	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (zużycie teoretyczne 0.4 dm <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> ) 2.00*60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
<b>3</b>		<b>Remont cokołu betonowego.</b>			
19	ZKNR C-2 d.3 0817-07	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy 2.5	m m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
20	ZKNR C-2 d.3 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu 2.50	m m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
21	ZKNR C-2 d.3 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie 2.5	m m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
22	ZKNR C-2 d.3 0810-02	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pionowa 250	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
23	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie okładziny cokolika z płytek klinkierowych. 24*3.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
24	KNR-W 2-02 d.3 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 24*3.0*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
25	NNRNKB d.3 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 14.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
<b>4</b>		<b>Naprawa pokrycia dachowego ze szkła.</b>			
26	KNR 4-01 d.4 1106-06 z.sz. 5.3. 9911-01 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911-05 z.sz. 5.3. 9911-08	Szklenie ram metalowych stałych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m <sup>2</sup> - ramy stare - powierzchnia ponad 1 do 5 m <sup>2</sup> w jednym budynku - z rusztowań stałych o wysokości ponad 4.0 m - uzupełnienie szklenia, wymiana pękniętej szyby. 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KI d.4	Uszczelnienie pokrycia dachu ze szkła. 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>