



PRZEKROJE NORMALNE c-d SKALA 1:50

PRZEKRÓJ c - c,



WARSTWA ŚCIERAŁNA Z	SMA 11 PMB 45/80-65 - 4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z	AC 16 W PMB 25/55-60 - 8cm
POBUDOWA ZASADNICZA Z	AC 22 P - 12cm
POBUDOWA ZASADNICZA Z	MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYM C _{gr3} - 20cm
POBUDOWA POMOCNICZA Z	KRUSZYM C 5/6 - 15cm

KOSTKA BETONOWA	POLBROK - 8cm
PODSYPKA CEMENTO-PISKOWA	- 4cm
MIESZANKA NIEZWIĄZANA Z KRUSZYM C _{gr3}	- 18cm

PUH "ADAMPO" Pracownia Projektowa ul. Miejska 130/13 65-400 Gorzów Wielkopolski		Projekt Wykonawczy Branda drogowa	
OBJEKT: Budowa drogi gminnej ul. Turystycznej z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ul. Sportowa w Koszynie nad Odrą		Rp. 9	skala 1:50
Nazwa projektu: Przekroje normalne c-d		Data 12.07.2017r.	
Miejsce budowy: Koszyna nad Odrą - ul. Turystyczna		Numer Umowy RP 2016.03.2016.GC	
Inwestor: Burmistrz Miasta Koszyna nad Odrą		Uprawnienia 3816/5w	
Wycenowy opracowanie:		Podpis [Signature]	
Projektant: Zdzisław Łabodski		opis: kartej. rz. w zakresie dróg	
Sprawdził: mgr inż. Robert Padozek		LRS00656700008	
		proj. bez ograniczeń w opisie drogowym	