

## Platforma zakupowa

Dot. Postępowania w trybie postępowania podstawowego bez prowadzenia negocjacji pn. „Budowa odcinka drogi leśnej nr 29 wg DSD (nr II-I) wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Majówka i Lipie Nadleśnictwa Starachowice na długości od km 1+930 do końca trasy”

W odpowiedzi na zapytanie złożone w postępowaniu ogłoszonym w dniu 12.12.2023 r. pn. „Budowa odcinka drogi leśnej nr 29 wg DSD (nr II-I) wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Majówka i Lipie Nadleśnictwa Starachowice na długości od km 1+930 do końca trasy”, Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zadane pytania zawarte w piśmie z dnia 21.12.2023 r., 22.12.2023r, 27.12.2023 r.

### I. Treść wiadomości

W związku z udziałem w ww. przetargu zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ:

1. Dotyczy przedmiaru robót II etap km 1+930 – km 3+348 (granica pasa drogowego) pozycja 16. Wg dokumentacji stabilizacja ma być wykonana na odcinku km 2+600 – 3+340, tj. długości 740,49m i szerokości 6,88m, co daje powierzchnię 5 094,57m<sup>2</sup>. Pod doliczeniu mijanek i poszerzeń na odcinku robót o powierzchni wg tabeli 1, tj. 432,66m<sup>2</sup> powierzchnia stabilizacji na odcinku km 2+600 – 3+340 powinna wynosić około 5 527,23m<sup>2</sup> (uwzględnia drogę i poszerzenia/mijanki). Do wyliczeń obmiaru przyjęto ilość 12242,11m<sup>2</sup> (prawdopodobnie wg tabeli 1 do przedmiarów) jako powierzchnia wykonania stabilizacji na długości drogi wraz z poszerzeniami/mijankami. Proszę o ponowną weryfikację wyliczeń i ewentualną korektę pozycji przedmiaru.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze - załączniku nr 5a do SWZ w pozycji nr 16 – stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji – grunt rodzimy do  $R_m=2,5$  MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Zamawiający opublikuje na stronie Platforma zakupowa.pl zmieniony załącznik nr 5a przedmiar 1930 do 3348.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji z użyciem mieszanki z wytwórni (z dowozu)?

#### Odpowiedź:

Nie na etapie składania ofert. Na etapie realizacji budowy zastosowanie mają zapisy wzoru umowy – załącznik nr 10 do SWZ, w szczególności § 8.

3. Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania podbudowy i nawierzchni drogi leśnej kruszyw kwarcytowych?

#### Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza do wykonania podbudowy i nawierzchni drogi leśnej kruszyw kwarcytowych.

II. Treść wiadomości

1. W związku z zamieszczeniem poprawionych tabel do przedmiaru ulegnie zmianie obmiar pozycji 16 z 14 383,93 m<sup>2</sup> na 7 669,05 m<sup>2</sup>. Czy Zamawiający dokona poprawy przedmiaru robót poz. 16 czy Wykonawca ma samodzielnie zmienić obmiar w tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze - załączniku nr 5a do SWZ w pozycji nr 16 – stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji – grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Zamawiający opublikuje na stronie Platforma zakupowa.pl, zmieniony załącznik nr 5a przedmiar 1930 do 3348.

III. Treść wiadomości

1. Proszę o potwierdzenie terminu składania ofert. W załączniku "Zmiana SWZ ..." z dn. 21.12.2023 jest termin składania ofert na 02.01.2024r. natomiast wg platformy zakupowej termin to 28.12.2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 03.01.2024 r. do godziny 9:00. W/w termin zostanie wskazany na platformie zakupowej.

2. Proszę o potwierdzenie poprawności ilości robót dot. pozycji 16.d.4 - stabilizacja podłoża (...) oraz pozycji 17.d.4 warstwa odsączająca z piasku (...)

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze - załączniku nr 5a do SWZ w pozycji nr 16 – stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji – grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Zamawiający opublikuje na stronie Platforma zakupowa.pl zmieniony załącznik nr 5a przedmiar 1930 do 3348.  
Zamawiający potwierdza poprawność ilości robót wskazanych w przedmiarze załącznik nr 5a w pozycji 17.d.4 warstwa odsączająca z piasku (...)

NADLEŚNICZY  
  
Ryszard Bis

Sporządził:  
Lewicki Jakub