
PRZEDMIAR ETAP 1

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego, remont nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą w ramach zadania "
Modernizacja boiska sportowego przy 1 Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie - I etap otoczenie
ADRES INWESTYCJI : 67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 10
INWESTOR : 1 Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie
ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 10
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2024

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR-W 5-10 d.1 0316-05	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV 194.00*0.60*0.70	m ³ m ³	81.480	
				RAZEM	81.480
2	KNR-W 5-10 d.1 0301-02	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m 194.00	m m	194.000	
				RAZEM	194.000
3	KNR-W 5-10 d.1 0301-02	Zasypanie warstwy piasku na ułożone kable o szerokości do 0.6 m poz.2	m m	194.000	
				RAZEM	194.000
4	KNR-W 5-10 d.1 0317-05	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV poz.1	m ³ m ³	81.480	
				RAZEM	81.480
2		Instalacje elektryczne			
5	KNR-W 5-10 d.2 0303-01	Układanie rur ochronnych DVK50 w wykopie 150.00	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR-W 5-10 d.2 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych YKYżo 5x4 na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 115.00	m m	115.000	
				RAZEM	115.000
7	KNR-W 5-10 d.2 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych YKYżo3x4mm ² na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 35.00	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
3		Instalacja teletechniczna			
8	KNR-W 5-10 d.3 0303-01	Układanie rur ochronnych DVK50 w wykopie 90.0	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNR AT-15 d.3 0102-03	Układanie kabla F/UTP kat 6A, żel 110.00	m kab- la m kab- la	110.000	
				RAZEM	110.000