

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Świecie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Świecie
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092351067
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Wojska Polskiego 124
- 1.4.2.) Miejscowość:** Świecie
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 86-100
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL618 - Świecki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 52 333 23 10
- 1.4.8.) Numer faksu:** 52 333 23 11
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@swiecie.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.swiecie.eu
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00124637/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-04-15 12:35

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00109080/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem inwestycji jest rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi poprzez ułożenie kolektorów sanitarnych i wodociągowych. Budowa ponad 2 600 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm. i ponad 1 000 m kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 110 mm i przeszło 3 200 m sieci wodociągowej o średnicy 110 mm do granicy pasa drogowego. Montaż 5 sztuk tłoczni ścieków sanitarnych na terenach wiejskich.

2. Szczegółowy opis prac przedstawia się następująco:

Przedmiotem zamówienia jest: rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi poprzez ułożenie kolektorów sanitarnych i wodociągowych obejmujący szczegółowo następujące obszary:

Miejscowość Sulnowo, ulica: Magnoliowa

Magnoliowa – wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 273 m,
- przewiert sterowany długości 50 m,

- przyłącza PE dn. 40 mm długości 22 m,
Magnoliowa - kanalizacja sanitarna
- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 196 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 129 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 57 m,
- tłocznia ścieków o wydajności 4 m³/h.

Miejscowość Sulnowo, ulica: Długa

Długa - wodociąg

- roboty ziemne i drogowe,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 592 m,
- przyłącza PE dn. 40 mm długości 181 m,
- przyłącza PE dn. 63 mm długości 20 m,
- przewierty sterowane pod przyłącza długości 103 m,
Długa - kanalizacja sanitarna
- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 135,50 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 212 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 33 m,
- tłocznia ścieków o wydajności 4 m³/h.

Miejscowość Sulnowo, ulica: Stokrotkowa

Stokrotkowa – wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 253 m,
- przyłącza PE dn. 40 mm długości 86 m,
Stokrotkowa – kanalizacja sanitarna
- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 190,40 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 31 m.

Miejscowość Sulnowo, ulica: Elektryków

Elektryków - wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 207,50 m,
- przyłącza PE dn. 50 mm długości 58 m,
- przewiert sterowany długości 16 m,
Elektryków - kanalizacja sanitarna
- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 190,20 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 238 m,
- przewiert sterowany długości 16 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 49,50 m,
- tłocznia ścieków o wydajności 6 m³/h.

Miejscowość Sulnowo, ulica: Olchowa

Olchowa - wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 152,40 m,
- przyłącza PE dn. 40 mm długości 23,50 m,
Olchowa - kanalizacja sanitarna
- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 119,80 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 110 mm długości 36,60 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 28 m,
- tłocznia ścieków o wydajności 4 m³/h.

Miejscowość Sulnowo, ulica: Platanowa

Platanowa - wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 265 m,
- przyłącza PE dn. 32 mm długości 88 m,
Platanowa - kanalizacja sanitarna

- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 312 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 88 m.

Miejscowość Sulnowo, ulica: Wierzbowa

Wierzbowa - wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 90 m,

Wierzbowa - kanalizacja sanitarna

- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 76 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 3 m.

Miejscowość Gruczno ulica: Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa

Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa - wodociąg

- roboty ziemne,
 - sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 195 m,
 - przyłącza PE dn. 40 mm długości 46 m,
- Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa - kanalizacja sanitarna
- roboty ziemne,
 - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 679,60 m,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 142 m,
 - kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 110 mm długości 396 m,
 - tłocznia ścieków o wydajności 9 m³/h.

Miejscowość Świecie ulica: Jagiełły

Jagiełły - wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 372 m,
- przyłącza PE dn. 40 mm długości 48 m,

Jagiełły - kanalizacja sanitarna

- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 315 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 48 m.

Miejscowość Świecie ulica: Skrajna

Skrajna - wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 844 m,
- przyłącza PE dn. 40 mm długości 52 m,

Skrajna - kanalizacja sanitarna

- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 592 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 93 m.

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania prac jako osobiste wykonanie przez Wykonawcę.

4. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zasadami regulaminu z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I. Szczegółowe informacje na temat płatności znajdują się w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ – dokumentacja techniczna.

6. Przedmiary robót znajdują się w Załączniku Nr 2A do SWZ.

Po zmianie:

1. Przedmiotem inwestycji jest rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi poprzez ułożenie kolektorów sanitarnych i wodociągowych. Budowa ponad 2 600 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm. i ponad 1 000 m kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 110 mm i przeszło 3 200 m sieci wodociągowej o średnicy 110 mm do granicy pasa drogowego. Montaż 5 sztuk tłoczni ścieków sanitarnych na terenach wiejskich.

2. Szczegółowy opis prac przedstawia się następująco:

Przedmiotem zamówienia jest: rozwój infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi poprzez ułożenie kolektorów sanitarnych i wodociągowych obejmujący szczegółowo następujące obszary:

Miejscowość Sulnowo, ulica: Magnoliowa

Magnoliowa – wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 273 m,

- przewiert sterowany długości 50 m,
 - przyłącza PE dn. 40 mm długości 22 m,
- Magnoliowa - kanalizacja sanitarna
- roboty ziemne,
 - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 196 m,
 - kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 129 m,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 57 m,
 - tłocznia ścieków o wydajności 6 m³/h.

Miejscowość Sulnowo, ulica: Długa

Długa - wodociąg

- roboty ziemne i drogowe,
 - sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 592 m,
 - przyłącza PE dn. 40 mm długości 181 m,
 - przyłącza PE dn. 63 mm długości 20 m,
 - przewiert sterowane pod przyłącza długości 103 m,
- Długa - kanalizacja sanitarna
- roboty ziemne,
 - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 135,50 m,
 - kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 212 m,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 33 m,
 - tłocznia ścieków o wydajności 6 m³/h.

Miejscowość Sulnowo, ulica: Stokrotkowa

Stokrotkowa – wodociąg

- roboty ziemne,
 - sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 253 m,
 - przyłącza PE dn. 40 mm długości 86 m,
- Stokrotkowa – kanalizacja sanitarna
- roboty ziemne,
 - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 190,40 m,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 31 m.

Miejscowość Sulnowo, ulica: Elektryków

Elektryków - wodociąg

- roboty ziemne,
 - sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 207,50 m,
 - przyłącza PE dn. 50 mm długości 58 m,
 - przewiert sterowany długości 16 m,
- Elektryków - kanalizacja sanitarna
- roboty ziemne,
 - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 190,20 m,
 - kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 90 mm długości 238 m,
 - przewiert sterowany długości 16 m,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 49,50 m,
 - tłocznia ścieków o wydajności 6 m³/h.

Miejscowość Sulnowo, ulica: Olchowa

Olchowa - wodociąg

- roboty ziemne,
 - sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 152,40 m,
 - przyłącza PE dn. 40 mm długości 23,50 m,
- Olchowa - kanalizacja sanitarna
- roboty ziemne,
 - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 119,80 m,
 - kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 110 mm długości 36,60 m,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 28 m,
 - tłocznia ścieków o wydajności 4 m³/h.

Miejscowość Sulnowo, ulica: Platanowa

Platanowa - wodociąg

- roboty ziemne,
 - sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 265 m,
 - przyłącza PE dn. 32 mm długości 88 m,
- Platanowa - kanalizacja sanitarna
- roboty ziemne,

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 312 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 88 m.

Miejscowość Sulnowo, ulica: Wierzbowa

Wierzbowa - wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 90 m,

Wierzbowa - kanalizacja sanitarna

- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 76 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 3 m.

Miejscowość Gruczno ulica: Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa

Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa - wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 195 m,
- przyłącza PE dn. 40 mm długości 46 m,

Gacy, Nagietkowa, Gerberowa, Liliowa - kanalizacja sanitarna

- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 679,60 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 142 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE dn. 110 mm długości 396 m,
- tłocznia ścieków o wydajności 9 m³/h.

Miejscowość Świecie ulica: Jagiełły

Jagiełły - wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 372 m,
- przyłącza PE dn. 40 mm długości 48 m,

Jagiełły - kanalizacja sanitarna

- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 315 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 48 m.

Miejscowość Świecie ulica: Skrajna

Skrajna - wodociąg

- roboty ziemne,
- sieć wodociągowa PE dn. 110 mm długości 844 m,
- przyłącza PE dn. 40 mm długości 52 m,

Skrajna - kanalizacja sanitarna

- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 200 mm długości 592 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn. 160 mm długości 93 m.

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania prac jako osobiste wykonanie przez Wykonawcę.

4. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zasadami regulaminu z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I. Szczegółowe informacje na temat płatności znajdują się w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ – dokumentacja techniczna.

6. Przedmiary robót znajdują się w Załączniku Nr 2A do SWZ.